



Märkused:

1. Ühikuta mõõdud on meetrites
2. Teemulde nõlvus 1:1.5
3. Peale puitaimestiku käändude juurimist mulde alusele anda ühtlane tõus 4% ristmiku keskmee suunas
4. Vajadusel kavandada tagasipööramiseks vee äravoolukraavid
5. Kogu kruuskatte pinnalt peab olema tagatud sademete äravool. Kruuskatte kalle tagasipööramiseks keskelt servade poole 4%

Tööde mahud ja materjalide vajadus

Jrk nr	Töö nimetus	Maht	Ühik
1	Mulde ehitamine h=30cm	270	m ³
2	Geotekstiili NGS 4 paigaldamine	770	m ²
3	Kandevkihi ehitamine fr. 0-63, pos 4, h=20cm	154	m ³
4	Kulumiskihi ehitamine fr. 0-32, pos 6, h=10cm	70	m ³



Tulika 19
10613 Tallinn
tel. 6528408
tel. 5070951
maajavesi@maajavesi.ee

MATER reg.nr.MPO008-00
MTR reg.nr.EP10033667-0001

Töö number:
221430

Tellijä:
Riigimetsa Majandamise Keskus

Autor:
J.Käsk

Vast.spets:
H.D.Ots

Objekt:
Metsküla teed

Joonise nimi:
Tagasipööramiseks TP-L

Joonis 3 Leht 1/1 Mõõt 1:500 Kuup. 09.2023