


Põhiliste tööde mahtude loend

Nimetus	Kokku	Ühik
Hoiatuslindi paigaldamine kaevikusse	155	m
Kaablikaeviku kaevamine	155	m
Kaablite paigaldamine torudesse	230	m
0.4kV elektrikaabli otsmuhvi paigaldamine PVC-kaablile, 4 sooneline	2	kmp
0.4kV elektrikaabli otsmuhvi paigaldamine PVC-kaablile, 5 sooneline	8	kmp
Kontrollitoimingud ja nõuetekohane dokumentatsioon	1	kmp
Trassi mahamärgkimine ja teostusmõõdistus	155	m

		Projekti nimetus: Tugevvoolupaigaldise välisosa projekt			Objekti aadress: Tohvri, Vana-Kastre küla, Kastre vald, Tartumaa	
Töö nr.	Kuupäev	Koostas	Stadium	Fail	Leht	
250311	01.04.25	V. Sibrits	PP	250311_PP_ELV-8-02_mahud.doc	1 / 1	