



MAA- JA RUUMIAMET

Jaak Jürgenson
Eesti Geoloogiateenistus
delta@egt.ee

02.09.2026 nr 13.2-1/26/10691-4

**Jõgevamaa ehitusmaavarade
üldgeoloogilise uurimistöö
uuringupunktide tehnilised tingimused**

Austatud Jaak Jürgenson

Esitasite Maa- ja Ruumiametile (edaspidi ka MaRu) 12.08.2026 (täiendatud 18.08.2026) taotluse kooskõlastada Jõgevamaa ehitusmaavarade üldgeoloogilise uurimistöö uuringupunktide asukohad.

Eesti Geoloogiateenistuse töö eesmärgiks on üldgeoloogilise uurimistöö loa YGUL/527337 alusel rajada 14 puurauku paekivi leviku ja kvaliteedi täpsustamiseks ning rajada 7 asukohas kaeveõõnsusi liiva ja kruusa leviku ja kvaliteedi täpsustamiseks. Kümme kavandatavat puuraugu asukohta sügavusega 25 m ning kolm kaeveõõnsuste rajamise asukohta sügavusega 7 m kattuvad maaparandussüsteemide reguleeriva võrgu maa-aladega. Pärast uurimistöö lõpetamist puuraugud ja kaeveõõnsused likvideeritakse ning uuringualad korrastatakse.

MaRu maaparanduse osakond on tutvunud esitatud materjalidega ning nõustub maaparandussüsteemi maa-alale jäävate kaeveõõnsuste ja puuraukude rajamisega tingimustel, et tööde teostamisel tagatakse maaparandussüsteemide ja nende rajatiste korrashoid ning toimimisvõime (maaparandusseadus § 44-45, § 47 ja § 49 lg 1 p 1). Tööde teostamisel palume järgida alljärgnevaid tehnilisi tingimusi:

- Puuraugud nr EGT0080, EGT0081 ja EGT0082 asuvad drenaaži ja kollektori vahetus läheduses.
- Maaparandussüsteemi drenaažkuivenduse teostusjoonised on kättesaadavad Maa- ja Ruumiameti maaparandussüsteemide kaardirakendusest <https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maaparandus>.
- Kõik maaparanduselemendid, sh eesvoolu kaitsevöönd, tuleb lisada uurimistöö teostusdokumentatsiooni juurde ning esitada asendiplaanil selgelt eristatavate leppemärkidega.

- Kui drenažitorustiku või muude maaparanduselementide asukoht või sügavus ei ole teada, tuleb vajadusel ette näha täpsustavad välitööd, sealhulgas avakaev, sondeerimine või elementide tuvastamine.
- Eesvoolu kaitsevööndis tuleb hoiduda tegevustest, mis võivad kahjustada eesvoolu ja selle rajatisi, takistada nende nõuetekohast toimimist või maaparandushoiutööde teostamist.
- Pärast uurimistööde lõppu tuleb taastada kraavide nõlvused ja sügavused.
- Tehnilised tingimused on hankedokumentide lahutamatu osa.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Gerda Lõiv

juhataja

Maaparanduse kooskõlastuste büroo

Diana Lall
5340 8750 diana.lall@maaruum.ee