



27202:001:0458
Loobu metskond 31

27202:001:0457
Uurimiskeskuse

Ristumine sõidutee ja tehnoõrguga
Kinnine läbimine L=5m
Kruusakatte taastamine (5m²)
Kaitsetoru PE Opto 75x4,5mm (1250N), L=5m
Toru sees mikrotoru 4x14/10+CU.
Toru paigaldussügavus min. 1m sõiduteest.
Toru otsad tähistada markerpalliga

Ristumine sõidutee ja tehnoõrguga
Kinnine läbimine L=11m
Kruusakatte taastamine (11m²)
Kaitsetoru PE Opto 75x4,5mm (1250N), L=11m
Toru sees mikrotoru 4x14/10+CU.
Toru paigaldussügavus min. 1m sõiduteest.
Toru otsad tähistada markerpalliga

Ristumine sõiduteega
Kinnine läbimine L=32m
Kruusakatte taastamine (32m²)
Kaitsetoru PE Opto 75x4,5mm (1250N), L=32m
Toru sees mikrotoru 4x14/10+CU.
Toru paigaldussügavus min. 1m sõiduteest.
Toru otsad tähistada markerpalliga.

Ristumine sõiduteega
Kinnine läbimine L=14m
Kruusakatte taastamine (14m²)
Kaitsetoru PE Opto 75x4,5mm (1250N), L=14m
Toru sees mikrotoru 4x14/10+CU.
Toru paigaldussügavus min. 1m sõiduteest.
Toru otsad tähistada markerpalliga.

27202:001:0458
Loobu metskond 31

- TINGMÄRGID:
- Projekteeritud mikrotorustiku trass
 - Projekteeritud kaitsetoru
 - Projekteeritud plastkoev
 - Projekteeritud markerpall
 - Projekteeritud kaabliühenduspunkt

- OLEMASOLEVAD RAJATISED:
- katastriüksuste piirid
 - olemasolev sidemaakaabel (vask)
 - olemasolev sidekanalisatsioon
 - olemasolev madalpinge maakaabel
 - olemasolev madalpinge õhukaabel
 - olemasolev keskpinge õhukaabel
 - olemasolev drenaažitorustik
 - olemasolev gaasitorustik (maa-alune)

MÄRKUSED:		1. Projekti koostamisel oli aluseks Connecto Eesti AS poolt 21.04.2023.a koostatud töö nr 8656G "Geodeetiline alusplaan".	
		Kõrgused EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.	
		2. Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukoht ja sügavus täpsustada.	
		3. Kommunikatsioonitrasside kaitsevõõndis teostada kaevetööd käsitsi. Mehhanismide kasutamine lubatud kokkuleppel trassi valdajaga.	
		4. Projekteeritud maatrassi paigaldamissügavus peab olema min. 0,7m maapinnast, ristumisel kõnni- ja sõiduteega min 1,0m maapinnast. Riigiteele projekteeritud sidetrassi paigaldus riigitee kätte all min 1,5m maapinnast, riigitee maauksusel min 1,0m maapinnast ja lähemal kui 1,0 m muldkeha nõlvale kaabli paigaldamise minimaalne sügavus on 1,2 meetrit ümbritsevast maapinnast.	
		5. Paigaldus- ja ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest normidest ja eeskirjadest ning asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.	
		6. Väljakaevatud trassid (side- ja elektrikaablid, veetorud jne) kaitsta toruga või karbikuga, teostada, riputada vajumise ja vigastuste vältimiseks.	
		7. Peale ehitustööd taastada rikitud haljasmaa ja teekatted.	
Projekt:	Lääne-Virumaa, Arborev küla, Palkoja baasi optiline sidekaabel		Tellijä: Riigi Infosüsteemi Amet
Joonis:	Asendiplaan		Töö nr: 2300587
 AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tulu tn 19, 11314 Tallinn tel. 656 3100 info@connecto.ee www.connecto.ee	Projektis	Timmo Tampõld	Joonise nr: EN-04-01
	Kontrollis		Mõõtka: 1:500 Leht Lehti
Stadium: Tööprojekt		1	1