


Pos nr.	Nimetus ja tehnilised andmed	Hulk	Ühik	Märkus
1.	Plastsidekaev KKS-2, B-klass	2	tk	Kaevud tähisega SK-01 ja SK-02
2.	Multitoru tuvastustraadiga 4x14/10	580	m	
3.	Fiiberoptiline kaabel FZOMSU-SD 24SM TKF	580	m	
4.	Hoiatuslint 75mm, "Ettevaatust sidekaabel"	580	m	
5.	Mikrotorustiku 14/10 otsakork (gas-lock)	3	tk	
6.	Mikrotorustiku 14/10 kaabli väljavõtuliitmik (gas-lock)	3	tk	
7.	Katendite taastamine	1	kmpl	
8.	Installatsiooni tarvikud	1	kmpl	

Märkused:

- Materjalide kogused on arvestuslikud, võivad muutuda tööde käigus
- Projektis toodud konkreetset tüüpi seadmeid ja materjale võib asendada, kuid ainult tehniliste parameetrite poolest samaväärsete ning Eestis kehtivatele ohutus- ja kvaliteedinõuetele vastavate seadmete ja materjalidega

Objekti nimi		Joonise nimetus		Eriala
TOOTMISHOONED		SPETSIFIKATSIOON		EN
Aadress				Staadium
Jänesselja 22, Sauga alevik, Tori vald, Pärnumaa				PP
				Möötkava
				-
 AS TRIGER J.V. Jannseni 33, Pärnu EL10053247-001 Reg. nr 10053247 Tel: 44 31414 triger@triger.ee	Projekt		Töö nr	Leht
	R.Ruubel			EN-8-01
	Proj. insener		23084	Leht
	R.Toodu			1-1
	Kuupäev		Tellija	
	17.11.2023.a.		P-TRUCK OÜ	