Tingmärgid		Värvid
- õhuliin	- komplektalajaam	- projekteeritav madalpinge
- maakaabel	- mastalajaam	- projekteeritav keskpinge/ olemasolev sidevõrk
- side õhukaabel	- kioskalajaam	- projekteeritav sidevõrk
- side maakaabel	- harukilp	- olemasolev madalpinge
- sidekapp (FCP)	- jaotuskilp	- olemasolev keskpinge
- sidejaotuskapp (FAT)	- liitumiskilp	- demonteeritav võrk
- sidevõrgu LP		- kinnistu piir

Mastile 43 lisada tõmmits.

Mastil 182 demonteerida olemasolev mastilüliti 1R8 ning asendada see uue käsijuhtimisega 25A lahklülitiga LP21037. Mast 182 asendada uue puitmastiga ning toestada.

Mastidele 245–255 lisada KP maandused.

Demonteerida vanad kõnnamastid 187–189 ja 192–193 ning asendada need uute KP puitmastidega.

Demonteerida KTP alajaam Jõempa:(Valjala) ja asendada see mastalajaamaga mastis 193. Mastalajaama tunnus AU26950, trafoks 50 kVA 21(10.5)/0.41 kV. 0.4 kV jaotusseadmeks paigaldada kilp, sisse MP fiidrid F1 ja F3. Tagastada madalpinge õhuliinide toide fiidritest F1 ja F3 rippkeerdkaablitega EX.4x50.