Tingmärgid:

- Olemasolev sidekaabel
- Olemasolev madalpinge maakaabel
- Olemasolev madalpingeõhuliin
- Olemasolev keskpinge kaabelliin
- Olemasolev sideõhuliin
- Olemasolev signaalkaabel
- Olemasolev K/P õhuliin
- Olemasolev sidekanalisatsioon
- Olemasolev veetrass
- Olemasolev survekanalisatsioon

LEONHARD WEISS OÜ tingmärgid:

- Projekteeritud 0.4 kV õhuliin kontakhõrgu mastidel
- Projekteeritud tänavavõigustuse maakaabel torus
- Projekteeritud valgusti(OK5675 LED139 107W B 840 I AST4D TAKTON, h=6m)
- Kinnised meetodil paigaldatav toru
- Puurmiskäevik

Märkused:
1. Maakaabel paigaldada haljasalal 0.7m sügavusel ja rekursivel teedejaatavele alt 1m sügavusele, kogu ulatuses 750N kaitsetorusse. Risturnisel teste tehnovõrkudega tagada nõutavad vahekaugused. Risturaste tehnovõrgule lähemal kui 2m kaevata käsitsi.
2. Peale kaevetööde lõppu taastada tõldele eelnenud olukord. Taastada kaitsed.
3. Paigaldus ja ehitustööd juhindula k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrivõrc OÜ ning teiste asjaomaste organitelisoondele kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
4. Madalpingeõhuliinide ehitamisel tagada ristumisel madalpingeõhuliin kaabel TTA kommunikatsioonide ja/vahekaugusega minimaalselt 0.3m; kinnisel meetodil 0.5m)
5. Kinnisel läbimeetodil risturnisel raudteega kaabli minimaalse sügavus rööpa tallast 2.0m.

Projekt:	Raasiku jaama valgustus, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harjumaa					Tellija: AS Eesti Raudtee	
LEONHARD WEISS	Joonis: Asendiplaan					Joonise nr: 10705-1-1	
	Projekteerinud:	Kevo Allsiga			Tw. 03.09.2025	MÕÕTKAVA:	M 1:500
	Projektijuht:	Kevo Allsiga				Staadium:	Tööjooonis
e-post: estonia@leonhard-weiss.com	Kontrolls:	Kevo Allsiga				Järg: LIIK:	Joonis:
Tel.+372 630 1290						0.1	3
Reg.kood 12910349							

Leht 2
Leht 1