ASV tehnilistest tingimustest väljavõte:

- Liitumispunkt - ASV sidekaev 009K09, milles jätkumuhv 009M09
- Paigaldada ASV trassile peaitsiegaldatav sidekaev (Vesimentor). Sidekaevu tähis ES009YK03.
- ASV'le kuuluva sidekaevu paigaldamine Transpordiameti teemaale võib toimuda vaid kooskõlastatult Transpordiametiga.
- Sidekaevust ES009YK03 rajada multitoru planeeritava Eneft võrgustõmmeni.
- Sidekaevus ES009YK03 katkestada ASV 4-avalise multitoru nr 2 toru (oranž).
- Sidekaevust 009K09 puhuda vähemalt 96f kaabel nr 2 torus (oranž) läbi sidekaevu ES009YK03, kuni planeeritava Eneft võrgustõmmeni. Lõigu tähis ES009L01YH03.
- Sidekaevus 009K09 jätta kaabelvaru 15m ja sidekaevus ES009YK03 30m.
- Enne kaabli ühendamist jätkumuhvi 009M09, tuleb teenust pakkuvat sideoperaatorit teilida ASV-it klienditellimus KLT.
- Kaabliõlid jätkumuhvides võib teostada ainult ASV lepinguline hoolduspartner.
- Juhul, kui Transpordiameti teemaal tehnovõrgu rajamise või rekonstrueerimise kooskõlastuse tingimuseks on 5-aastase garantii nõue teekatendi taastamisele (st ka tee taastamisprojektile), mis hõlmab mistahes defekte, vigu või muid (varjatud) puudusi, mis on tekkinud seoses tehnovõrgu rajamisega ja millega seoses nõutakse tehnovõrgu omanikult (ASV) vastavat garantiikirja, tuleb töid teostaval ettevõttel anda täpselt samasuguse ulatuse ja kehtivusega (5 aastat) garantii ASV-le.
- Paigaldatud sidekaev, sidekaevus ja mikrotorudes olevad kaabliõlid jäävad Mittetulundusühing Eesti Andmesidevõrk (ASV) omandisse.
- Piiritlispunktiks on sidekaevu ES009YK03 kaevusein.
- ASV sidevõrguga seondav sidetrassi teostusjoonis ning fotod edastada ASV-le koos KLT tööga digitaalselt haldus@eestiandmeside.ee.

- Riigitee maa tuleb peale tööde lõppu korrastada.
- Haljastus taastada kasvupinnase ja murukülviga vastavalt „Teetööde tehniliste kirjelduste" peatükk nr 9 „Maastikukujundustööd" kvaliteedinõuetele.
- Kõrvale kalded kooskõlastatud projektist on keelatud.

Maaparandusehitise reguleeriv võrk ELVA kood: 2103630020030

Tingmärgid

- Olemasolev hoone
- Tartu ehitusregistri 2.3000:002:0640 — Katastritunnus ja aadress
- Katastripiirid
- Olemasolev keskpinge õhuliin
- Olemasolev madalpinge õhuliin
- Olemasolev sidekanalisatsioon
- C1624 — Mõõdud ca 1160x700x400mm, lõhkuja maapinnast ka 1,5m — Projekteeritud side jaotuspunkt (kapp maapinnal)
- LP — Mõõdud Ø600x800mm — Projekteeritud lõpp-punkt mastil (ühenduskarp mastil)
- ES009YK03 — Projekteeritud sidekaev
- Projekteeritud maasisene multitoru(side) - DB-klassi (Direct Bury) märgistusega, min 1000N
- Projekteeritud multitoru(side) ol.olevat elektrivõrgu õhuliinil
- Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - õhuliin

Projekt: Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine, Kurelaane küla, Elva vald, Tartu maakond					Tellija: Eneft Connect OÜ
LEONHARD WEISS	Joonis: Asendiplaan				Joonise nr: V1624_EP_EL-4-01
	Projekteeris	Janek Lõhmus		53 477 135	Mõõtkava 1:500
LEONHARD WEISS OÜ	Kontrollis	Janek Lõhmus		53 477 135	Staadium Eelprojekt
E-post estonia@leonhard-weiss.com	Projektijuht	Janek Lõhmus		53 477 135	Joonis 6/14 Leht - Lehte 1
Telefon +372 601 2285					
Registrikood 12065349					