

TÖÖDE JA MATERJALIDE MAHUD

KULUDE LOEND Nr.1: EELTÖÖD

Jrk.Nr.	Art.	Töö kirjeldus	Möötüühik	Maht
1	2	3	4	5
1	10202	Load, kindlustused	kogusumma	
2	10204	Tööpiirkonna ja teede korrashoid	kogusumma	
3	10210	Ajutised tööd (sh objektikontorid, ajutised teed)	kogusumma	
4	10211	Mahamärkimistööd (teed, kraavid)	m	1 155
5	10203	Infotahvlid	kogusumma	
6	10214	Tööprojektide ja tööjooniste koostamine	kogusumma	
7	10215	Muud tööd	kogusumma	
		SUMMA		

KULUDE LOEND Nr. 2: EHTUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE

Jrk.Nr.	Art.	Töö kirjeldus	Möötüühik	Maht
1	2	3	4	5
1	20101	Ettevalmistustööd	kogusumma	1
2	20201	Metsa raadamine ja kändude väljajuurimine koos laoplatsile veoga	m ²	3400
3	20212	Teemaaala puhastamine	m ²	4750
4	20306	Truupide demonteerimine	m	7
5		Olemasolevate side- ja elektrikaablite väljamärkimine	m	340
		SUMMA		

KULUDE LOEND Nr. 3: MULLATÖÖD

Jrk.Nr.	Art.	Töö kirjeldus	Möötüühik	Maht
1	2	3	4	5
1	30101	Kasvupinnase eemaldamine olemasolevalt teetrasilt, hkeskm=20cm	m ³	732
2	30102	Ehituseks sobiva täitepinnase kaevandamine	m ³	350
3	30401	Muldkeha ehitamine kohalikust pinnasest	m ³	250
4	30107	Uute kraavide, nõvade kaevamine	m ³	450
5	30201	Kraavide puhastamine	m	350
6	30501	Dreenikihi ehitus , Hkeskm=20cm, filtratsioonimoodul k=1m/ööp	m ²	3660
		SUMMA		

KULUDE LOEND Nr. 4: KATENDITE EHTUS

Jrk.Nr.	Art.	Töö kirjeldus	Möötüühik	Maht
1	2	3	4	5
1	44005	Eelpuiste 4/8 2x pindamine (2.5xE)	m ²	2980
2	40513	Aluse ehitus freesasfaldist h=8 cm	m ²	2980
3	40501	Kiilutud killustikalus	m ²	3660
4	44501	Peenarde kindlustamine purustatud kruusaga 8 cm	m ²	680
		SUMMA		

Märkus: Kõik tööd, mis vajalikud tööde ja mahtude tabelis toodule aga pole tabelis välja nimetatud kuuluva ehitustööde mahtu.

Koostas: J.Vene

KULUDE LOEND Nr. 5: DRENAAŽ JA TRUUBID

Jrk.Nr.	Art.	Töö kirjeldus	Möötühik	Maht
1	2	3	4	5
1	51001	Plastiktruup D300 SN8	jm	30
2	51001	Plastiktruup D400 SN8	jm	19
3	51103	Truubi otste kindlustamine	tk	12
		SUMMA		

KULUDE LOEND Nr. 7: LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID

Jrk.Nr.	Art.	Töö kirjeldus	Möötühik	Maht
1	2	3	4	5
1	70101	Liiklusmärk koos posti ja vundamendiga	tk	2
2	51001	Plastiktruup D400 SN8	jm	19
3	51103	Truubi otste kindlustamine	tk	12
		SUMMA		

KULUDE LOEND Nr. 8: TEHNOVÕRGUD

Jrk.Nr.	Art.	Töö kirjeldus	Möötühik	Maht
1	2	3	4	5
1	80504	Elektrikaabli reservtoru	m	70
		SUMMA		

KULUDE LOEND Nr. 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD

Jrk.Nr.	Art.	Töö kirjeldus	Möötühik	Maht
1	2	3	4	5
1	90204	Hüdrokülv kasvualuse rajamisega 20 cm (muruklass IV)	m²	2300
		SUMMA		

KULUDE KOOND

Kulude loend nr. 1 EELTÖÖD
Kulude loend nr. 2 EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE
Kulude loend nr. 3 MULLATÖÖD
Kulude loend nr. 4 KATENDITE EHITUS
Kulude loend nr. 5 DRENAAŽ JA TRUUBID
Kulude loend nr. 7 LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID
Kulude loend nr. 8 TEHNOVÕRGUD
Kulude loend nr. 9 MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD
KOKKU
TELLIJA VARU 5%

Märkus: Kõik tööd, mis vajalikud tööde ja mahtude tabelis toodule aga pole tabelis välja nimetatud kuuluva ehitustööde mahtu.

Koostas: J.Vene

KOKKU
KÄIBEMAKS 22%
KÕIK KOKKU

Märkus: Kõik tööd, mis vajalikud tööde ja mahtude tabelis toodule aga pole tabelis välja nimetatud kuuluva ehitustööde mahtu.

Koostas: J.Vene