

**Tehnoloogilise raudteeülesõidukoha projekteerimine**

**KULUDE LOEND NR 1: ÜLDISED**

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Mõõtühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
10201	Proovivõtt ja katsetamine		kogusumma	1		
10202	Load, kindlustused		kogusumma	1		
10203	Infotahvlid		kogusumma	1		
10204	Tööpiirkonna korrashoid		kogusumma	1		
10206	Tööohutus		kogusumma	1		
10207	Keskkonnanõuded		kogusumma	1		
10211	Tööde mõõdistamine ja märkimistööd		kogusumma	1		
20101	Ettevalmistustööd		kogusumma	1		
			Summa kantud kokkuvõttesse			<b>0.00</b>

**KULUDE LOEND NR 2: EHTUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE**

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Mõõtühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
20301	Piketi posti eemaldamine ehituse ajaks ning tagasi		tk	1		
20329	Olemasoleva killustikukate likvideerimine		m <sup>2</sup>	130		
			Summa kantud kokkuvõttesse			<b>0.00</b>

**KULUDE LOEND NR 3: MULLATÖÖD**

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Mõõtühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
30103	Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine		m <sup>3</sup>	450		
30501-a	Liivalus Tm 120	h=30 cm	m <sup>2</sup>	400		
30501-b	Täide liivast Tm 90	h ≥ 28 cm	m <sup>2</sup>	180		
30501-c	Täide liivast Tm 90	h ≥ 20 cm	m <sup>2</sup>	250		
30601	Nõlvade planeerimine ja tihendamine		m <sup>2</sup>	40		
30604	Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine		m <sup>2</sup>	450		
			Summa kantud kokkuvõttesse			<b>0.00</b>

**KULUDE LOEND NR 4: KATEND**

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Mõõtühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
40501	Tm 240 fr 32/63, kiilutud	h=30 cm	m <sup>2</sup>	375		
43002-a	Asfaltbetoon AC 16 surf 70/100	h=5 cm	m <sup>2</sup>	151.5		
43002-b	Asfaltbetoon AC 32 base 70/100	h=7 cm	m <sup>2</sup>	155.5		

43012	Katend (Sidumata segu 0/31,5)	h=20	m <sup>2</sup>	222.5		
43502	Geotekstiili NGS2 paigaldamine		m <sup>2</sup>	25.0		
			Summa kantud kokkuvõttesse			<b>0.00</b>

**KULUDE LOEND NR 7: LIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID**

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Mõõtühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
70107	Liiklusmärk (ilma postita)		tk	6		
70108	Liiklusmärgi post koos vundamendiga		tk	2		
70501	Tähispost		tk	8		
70901	Ajutine liikluskorraldus (s.h. infotahvlid ja liikluskorraldusprojekt)		tk	1		
			Summa kantud kokkuvõttesse			<b>0.00</b>