

## 5.1 Seadmete ja materjalide spetsifikatsioon

Nr	Nimetus	Tüüp	Ühik	Kogus
1	0,4 kV maakaabel + 3% varu	XPK 4G10 mm <sup>2</sup>	m	8
2	0,4 kV maakaabel + 3% varu	kummikaabel 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	m	25
3	Kaabli sõrmikmuhv	10 mm <sup>2</sup> kaablile	tk	2
4	Kaabli sõrmikmuhv	1,5 mm <sup>2</sup> kaablile	tk	2
5	PE kaablikaitsetoru	Ø75 mm, 1250N	m	31
6	Kollane hoiatuslint + 3% varu	"Ettevaatust elektrikaabel"	m	10
7	Maanduskomplekt	FS11, FS21, 3 x FS31	kmpl	1
8	Cu klemm	C6	tk	2
9	Maandusjuht + 3% varu	Cu 25	m	30
10	Ohutussaare paigaldus liiv betoonkivile		m <sup>3</sup>	0,084
11	Ohutussaare ridakillustikust alus		m <sup>3</sup>	0,42
12	Ohutussaare dreunkiht		m <sup>3</sup>	0,56
13	Muruseeme		kg	0,32
14	Liiv (vajadusel)	Kivise pinnase puhul toru alla	m <sup>3</sup>	0,28

MÄRKUS! Kõiki materjale on lubatud asendada teiste samaväärsete toodetega, vastavalt materjalidele kehtestatud tehnilistele nõuetele. Materjalide kogused võivad muutuda sõltuvalt pinnase ja tööde teostamise iseloomust.

Enne hinnapakkumise esitamist tutvuda projekteeritud lahendusega ja kontrollida põhimaterjalide kogused!

Materjalid, mis pole eespool loetletud, kuid on vajalikud tööde teostamiseks, kuuluvad töövõtu sisse (nt kinnitustarvikud, mutrid, poldid, killustik jms).