

1. Pärast kaevetööid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjääljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

2. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.

- Enersense AS poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr 250109G1). Koostamise aeg: 09.01.2025; Koordinaadid L-EST 97süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.

— 1W2 — 1W2 — Projekteeritud maakaabel
 — Katastriüksuse piir

Kinnisel meetodil 1250N
kaitsetorus
l=26m
Kraavi põhjast -1m

Kinnisel meetodil 1250N
kaitsetorus
 $l=48\text{m}$
 $h=-1,2\text{m}$

Kilbi all asub reservtoru mis kulgeb kuni Laanetaguse alajaamani. Torud ühendada ja kaabel paigaldada Aj K01 te

Projekteeritud 10kV kaabelliin
M2...JM1
160mm 750N kaitsetorus.
AHXAMK-W 3x120+Cu35
kogu trass 1331m, millest
olemasolevas kaitsetoruskaabel
367m (Ltrass = 964m);
h=-1m

kraaavi põhjast 1m

45401: 003: 0101
Kruusa

22294 45401: 003: 0228
Mehikoorma-Meerapalu

1. Drenaaži teosusjoonised on pigem informatiivsed ja võivad olla kuni 5 m või rohkem niihkes
2. Dreenidega ristumisel paigaldada kaabel 0,5 m altpoolt.
3. Ehitaja peab drenaažiga ristumisel tehtud tööd dokumenteerima. (pildid, asukoha koordinaadid, sügavused, jne).

Taastamisjuhised vt. lisa 3. Savitorukollektori parandamine

Tellija: Elektrilevi OÜ			Address: Ringtee 63A Össu küla Kambja vald Tartumaa 61713	Kuupäev: 02.12.24
Töö nimetus: RASINA-MEEKSI Keskpinge õhuliini rekonstrueerimine			Reg nr: 11445550 Telefon: 5170478 e-mail: Margus.Koger@enersense.com	Töö nr: IP7436 Joonis nr: 22
Joonise nimetus: ASENDIPLAAN			Projekteeirija: Margus Koger	Mõõtkava: M1:1000
			Kontrollija: Margus Koger	Muudatus: Ver 1