


Tüüplõige-kaeviku taastamine nõlva all




MÄRKUSED:

- ✓ Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (RT, 03.08.2015, 101);
- ✓ Liikluskorralduse nõuded teetöödel (MKM 13.07.2015, määrus nr 90)

Täidete ja liivaluse tihendustegur peab olema vähemalt 0.98. Vajadusel peab kasutama tihendamisel ka vett. Liivaluste rajamisel tuleb võtte proove vastavalt TSMm nr 66. Teised kattekonstruktsioonikihid peavad vastama kehtivatele normidele ja eeskirjadele. Teekonstruktsiooni rajamisel tuleb kõrvaldada olemasolev pinnakatte muld, liivasegune muld, vanad võimalikud konstruktsioonid ja muu ebasobiv pinnas. Vältima peab olemasolevate kommunikatsioonide vigastamist. Soovitav on tee kihtkonstruktsioonide ehitus läbi viia kuival aastaajal.

Riigitee alusel maal on maakaablite minimaalne paigaldussügavus 1m ja ristumistel minimaalselt 1,5m ümbritsevast maapinnast. Lähemal kui 1,0 m muldkeha nõlvale kaabli paigaldamise minimaalne sügavus 1,2 m ümbritsevast maapinnast. Pärast kaevetööde ja kaabeliini paigaldustööde lõppu tuleb kaablikaevis täita tihendatud pinnasega (pinnase tihendamise koefitsient sõidum- ja kõnniteedel on 0,98). Samuti taastada teekatted ja haljastus endisele või maapinna taastamise joonisel ettenähtud kujule.

Mõõtkava:	Stadium: PP	Eriala: EL	Objekti aadress: Koidu tn, Vastselliina alevik, Võru maakond	
ELCAD:			Töö nimetus: Koidu tn tänavavalgustus	
Joonise nimetus: Kaabli paigaldus nõlva sisse				
				OÜ ELTAM, Mammaste, Põlva 63309 Tel. 079 93 012 reg. 10533430 EL10533430-0001 16.09.2002
Töö number: 00705-24	Joonise number: EL-4	Jooniste nr (arv):	Koostas: Mattias Herzmann	Kuupäev: 17.05.2024
			Kontrollis: Marko Liblik	