

HINDAMISKRITEERIUMID JA HINNATAVAD NÄITAJAD

Viitenumber: 307245

Hankija: Riigimetsa Majandamise Keskus (70004459)

Hange: Rannajõe vaatetorni ja osaliselt laudtee rekonstrueerimine

Pakkumuse maksumust hinnatakse - Ilma maksudeta

Kriteeriumi kaalumise meetod - Osakaaludega

Elektroonilist oksjoni kasutatakse: ei

Jrk nr	Nimetus	Kirjeldus	Tüüp / hindamismeetod	Osakaal	Kogus	Ühik	Pakkuja täidetav
1	Pakkumuse kogumaksumus		Maksumus - vähim on parim	100			
	Ettevalmistustööd						
	- Ehitustööde aegne infotahvel				1	tk	jah
	- Ehitusplatsi ettevalmistamine, ladustamisala(de) tähistamine jms				1	objekt	jah
	- Objekti mahamärkimine				1	objekt	jah
	- Olemasoleva vaatetorni likvideerimine ja utiliseerimine				1	tk	jah
	- Osaliselt vana laudtee likvideerimine ja utiliseerimine	Laudtee pikkus 18,6 m			1	töö	jah
	Vaatetorni ja kaldtee vundamendi ja alusraami ehitus						
	- Betoonvundament ø500mm H=1400 mm				29	tk	jah
	- Karpteras (kuumtsingitud teras) sisemõõt 150x150mm, H=1,15 m				29	tk	jah
	- Puitpostid (sügavimmutatud klass 4) ristlõige 150x150 mm				82	jm	jah
	- Prussid (sügavimmutatud klass 4) 150x100 mm				333	jm	jah
	Laudtee ehitus						

- Laudtee kogupikkus (vt joonis 1 ja joonis 3)	Laudtee kogupikkus 13,1m	1	töö	jah
- Kruvivai (kuumtsingitud teras, vaia pikkus selgitatakse kohapeal proovipuurimisel) paadisillad.ee, Krinner vms		16	tk	jah
- Kuumtsingitud teras nelikanttoru kahe U-ühendusega 120x80x5x1100 mm		8	tk	jah
- Laudtee tugitala (sügavimmutatud klass 4, 200x100 mm)		78	jm	jah
- Laudis (sügavimmutatud klass 4, 50x200 mm)		80	jm	jah
- Servalaud (sügavimmutatud klass 4, 50x50 mm)		29	jm	jah
- Servalaua distantkskotsid (veekindel filmvineer, 50x50x30 mm)		116	tk	jah
- Käsipuu postid (sügavimmutatud klass 4, samm 2 m, 100x100x1150 mm)		10	tk	jah
- Käsipuu lauad (sügavimmutatud klass 4, hõõveldatud, ristlõige 95x45 mm)		32	jm	jah
- Kinnistusvahendid (kogused arvutab ehitaja)		1	töö	jah
Vaateorni ehitus				
- Kattelaud (käsipuu) (sügavimmutatud klass 4, hõõveldatud, 175x50 mm)		68	jm	jah
- Laudis (kaldtee ja torni põrand) (sügavimmutatud klass 4, 30x100...150 mm)		70	m2	jah
- Kattelaudis (seinad) (sügavimmutatud klass 4, 30x50 mm, õhuvahe 50 mm)		130	m2	jah
- Kinnistusvahendid (kogused arvutab ehitaja)		1	töö	jah

Ehitusala lõppviimistlus		1	töö	jah
Täitevdokumentatsioon ja kasutusloa taotlemine		1	töö	jah
Kokku:		100		

Hindamismetoodika kirjeldus

1. Pakkumuse kogumaksumus

Madalaima väärtusega pakkumus saab maksimaalse arvu punkte. Teised pakkumused saavad punkte arvutades valemiga: "osakaal" - ("pakkumuse väärtus" - madalaim väärtus) / "suurim väärtus" * "osakaal".