

Riigiteel Varstu tee nr 25242 km 0,4-0,55 paikneva töökooha (materjali ladustamine tee ääres ja laadimistööd teelt) tähistamine liiklusmärkidega.

Renlog Eesti OÜ

Liikluskorralduse eest vastutav isik; **Siim Dolenko (+372 58416005)**

ÜLDTINGIMUSED:

- Liiklusmärkide paigaldamisel juhinduda MTM 13.07.2018.a. määruse nr 43 "Nõuded ajutisele liikluskorraldusele" nõuetest.
- Muud olemasolevad liiklusmärgid, mis lähevad vastuollu antud ajutise liiklusskeemiga, tuleb kinni katta. Vajadusel lisada objektile täiendavaid liiklusmärke. Ajutised liiklusmärgid tuleb paigaldada nii, et nad on liiklejale üheselt mõistetavad ja arusaadavad. Tagada kogu tööde vältel ajutiste liiklusmärkide püstiolek ja loetavus.
- Teele pandud teisaldataval alusel liiklusmärgi kõrgus peab olema vähemalt 0,6 m, liikuva iseloomuga töödel tööpäeva ajal vähemalt 0,2 m;
- Riigimaantee äärde paigaldatavad ajutist liikluskorraldust kehtestavad liiklusmärgid peavad olema 2. suurusgrupist ja valmistatud 2. klassi valgustpeegeldavast kilest.
- Hoiatus- ja keelumärgid peavad olema kollase taustaga.
- Teel töötav inimene peab kandma EVS-EN ISO 20471 standardile vastavat vähemalt 2. klassi ohuvesti või -riietust.
- Teel töid tegeval või töödega seotud teel paikneval sõidukil peab olema sisselülitatud vähemalt üks kollane E-reegli nr 65 nõuetele vastav ja igas rõhtsuunas nähtav vilkur.
- Laadimistöödega mitteseotud sõidukid parkide väljas poole sõiduteed

MUUD TINGIMUSED:

1. Kooskõlastatud liikluskorralduse joonised ei asenda teel ja teemaal töötamise luba.

KOOSKÕLASTATUD:

Raul Goos

Allkirjastatud digitaalselt

Teehoiuteenistuse lõuna osakonna liikluskorraldaja

Transpordiamet

53435935 raul.goos@transpordiamet.ee

