



- Märkused:
- Ühikud toodud meetrites.
 - Toestamata ehituskaeviku nõlvakalde määrab Töövõtja, lähtudes konkreetse tööloigu geoloogilistest ja ilmastikutingimustest.
 - Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetsetes tööloigis otsustatakse Töövõtja poolt tööde käigus, lähtudes konkreetse tööloigu geoloogilistest ning ilmastikutingimustest.
 - Juhul, kui olemasolev sõidutee äärekivi on ehituse käigus oma kohalt nihkunud, tuleb see asendada uuega.
 - Vajadusel kindlustada olemasoleva äärekivi tagune täiendavalt betooniga, äärekivi betoneerimisel min. betooni klass C15/20.

Muudatuse nr:	Kuupäev:	Projekteeris:	Selgitus:

Altren Projekt OÜ MTR nr EEP002873 reg. 21.02.2014 Vana-Hansu, Suure-Rakke küla Elva vald Tartumaa 61113 Tel: +372 53402723		Töö nimetus:		Tellija:	
Objekti aadress või aadressid:		Põhjaringi tn teed ja tehnovõrgud. Kõide 5. Veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrgu osa		Ehitustrust OÜ	
Tartu vald, Raadi alev, Põhjaringi tn		Joonise nimetus:		Ehitusprojekti koostaja:	
Vastutav isik:		Ehituskaeviku tüüpistlõiked		Möötkava:	
Vahur Laas		Allkiri:		Töö nr :	
Projekteerija:		Kuupäev/versiooni nr:		Joonise digiaadress:	
Johannes Matson		12.02.2025/v01		25013	
Allkiri:		Projekti tunnus:		Joonise nr :	
/allkirjastatud digitaalselt/		25013		VKV-6-01	
		Projekti staadium:			
		TP			