

MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON

TABEL 5.1 MATERIJALIDE SPETSIFIKATSIOON

Nr	NIMETUS	MARK/TÄHIS	MÜ	KOGUS	MÄRKUSED
KP maakaabelliin 6- 20kV					
1	Maakaabel	AXAL-TT 3×50/25 20kV	m	2895	
2	Otsamuhv	-70mm ²	kompl	2	
3	Jätkumuhv	-70mm ²	kompl	5	
4	Kaablikaitsetoru	Ø110 450N	m	450	
5	Hoiatuslint kollane	85×0,08	m	2825	
6	Märketulp	Kollane 1,5m	tk	18	
7	Kaablikaitse puitmastile	AKK 70	kompl	1	
8	¹⁾ Pinnasteede taastamine		m ²	20	
9	Abimaterjalid		kompl	1	
KP õhuliin 6- 20kV					
1	Puitmast	L=10m kl3	tk	1	Kreosoot
2	Masti müts	SP18	tk	1	
3	Kolmnurktraavers	SH60	tk	1	
4	Isolaatorid	SHF-20	tk	3	
5	Kaablitraavers	SH536	kompl	1	
6	Kaabli allaviik		kompl	1	
7	Õhukaabel	PAS 35	m	21	
8	Liigpingepiirik	Uc=24kV;	tk	3	Mastile
9	Hargnemisklemm	SL4.25	tk	3	
10	Vaskklemm	SE 12.1	tk	3	
11	Maandusklemm	PSS 396.1	kompl	1	
12	Maanduspaigaldis	Rm≤10Ω	kompl	1	
13	Abimaterjal	Tähistus	kompl	1	
14	Abimaterjal		kompl	1	
Alajaam					
1	²⁾ Alajaam	HEJA 2FM	kompl	1	
2	Liigpingepiirikud	Uc=24kV;	tk	3	
3	Arvesti		tk	1	
4	Nurkpistikliides	Uc=24kV;	tk	3	

5	Maanduspaigaldis	$R_m \leq 10\Omega$	kompl	1	
6	¹⁾ Kõnnitee plaadid	600×600	m ²	6,0	
7	Voolutrafod	150/5A 20kV	tk	3	Vanaaseme AJ
8	Abimaterjal	Tähistus	kompl	1	
9	Abimaterjal		kompl	1	

**Spetsifikatsioonis toodud tooteid võib asendada samaväärsetega.*

¹⁾ Materjali kogus võib ehitustööde käigus muutuda

²⁾ ~~Kilbid, alajaamad tellida komplekteeritult, vastavalt elektriskeemile~~