

				17148 Tapa - Koigi tee km 10.065		
Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Möötüühik	Maht	Ühikhind	Maksumus

#### KULUDE LOEND NR 1: ÜLDISED

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Möötüühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
10201	Proovivõtt ja katsetamine		kogusumma			
10202	Load, kindlustused		kogusumma			
10203	Infotahvlid		kogusumma			
10204	Tööpiirkonna korrashoid		kogusumma			
10206	Tööohutus		kogusumma			
10210	Ajutised tööd (sh. objektikontorid)		kogusumma			
10211	Tööde mõõdistamine ja märkimistööd		kogusumma			
10212	Konsultatsioonid projekteerijaga		kogusumma			
10214	Tööprojekti ja tööjooniste koostamine		kogusumma			
10215	Muud tööd		kogusumma			
			Summa kantud kokkuvõttesse			

#### KULUDE LOEND NR 2: EHTUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Möötüühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
20203	Raadamine (sh nähtavuskolmnurgas)		m <sup>2</sup>	888		
			Summa kantud kokkuvõttesse			

#### KULUDE LOEND NR 3: MULLATÖÖD

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Möötüühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
30103	Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine		m <sup>3</sup>	58		
30107	Uute kraavide kaevamine		m <sup>3</sup>	176		
30501	Dreenkiht, h <sub>min</sub> = 30 cm (k≥1 m/24h)		m <sup>2</sup>	238		
30501	Kruusalus, h <sub>min</sub> =30cm (k≥1,0m/24h)		m <sup>2</sup>	90		
30604	Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine		m <sup>2</sup>	356		
30701	Geotekstiil NGS4		m <sup>2</sup>	318		
			Summa kantud kokkuvõttesse			

#### KULUDE LOEND NR 4: KATEND

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Möötüühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
40101	Olemasoleva katendi freesimine, h = 4cm		m <sup>2</sup>	9		
40501	Killustikalus kiilumismeetodil fr 32/63 mm, h = 25 cm		m <sup>2</sup>	211		
40511	Purustatud kruus (pos.6, segu 0/31,5), h = 10 cm		m <sup>2</sup>	80		
42002	Pikivuugi kruntimine vuugiliimiga (ülemine kiht), kulu 80 g/m		m	29		
42003	Vuugi kruntimine sitke naftabituumeniga (alumise kiht), kulu 100 g/m		m	29		
43002	Tihedast asfaltbetoonist AC 16 surf kiht, h = 4 cm		m <sup>2</sup>	153		
43003	Poorsest asfaltbetoonist AC 20 base kiht, h=5cm		m <sup>2</sup>	144		
44501	Peenarde kindlustamine (pos.2, segu 0/31.5; h=9 cm)		m <sup>2</sup>	48		
			Summa kantud kokkuvõttesse			

#### KULUDE LOEND NR 5: DRENAAZ JA TRUUBID

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Möötüühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
51001	Plastiktruup, DN 40 cm		m	11.5		
			Summa kantud kokkuvõttesse			

#### KULUDE LOEND NR 7: LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Möötüühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
70101	Liiklusmärk koos posti ja vundamendiga (nr 221 ja 341)		tk	1		
70107	Liiklusmärk (ilma postita; nr 644 ja 891b)		tk	1		
			Summa kantud kokkuvõttesse			

#### KULUDE LOEND NR 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Möötüühik		Ühikhind	Maksumus
90201	Muru kasvualuse rajamine ja külv, h <sub>min</sub> = 10 cm		m <sup>2</sup>	304		
			Summa kantud kokkuvõttesse			

KANTUD KOGU SUMMASSE	- €
käibemaks 24%	- €
KOKKU käibemaksuga 24%	- €