Tingmärgid asendiplaanil:

- Katastriüksuse piir
- Projekteeritud tänavavalgustuse maakaabel kaitsetorus (WV)
- Projekteeritud tänavavalgustuse juhtimiskilp
- Projekteeritud tänavavalgustuse met. mast (5m) ja LED-valgusti

29501:007:0525 Mere tee 22

29501:007:1865 Treppoja tee

29501:007:3720 Mere tee 20

29501:007:0722 11398 Kloogaranna mere tee

29501:007:3500 Mere tee 25

29501:007:3180 Mere tee 23

29501:007:1960 Mere tee 21

29501:007:3170 Mere tee 19

29501:007:0824 Ankru tee 6

29501:007:0402 Mere tee 21a

29501:007:3670 Mere tee 17a

29501:001:0372 Nõmme tee 1d

x= 6578750

y= 514500

x= 6578750

y= 514600

Luite tee LJS (3x16A)
Paigaldada sokliga tänavavalgustuse juhtimiskilp.
Kilp paigaldada 0,5m kaugusele Elektrilevi jaotuskilbist JK71163

Stromtec OÜ tööga LC4177 projekteeritud Elektrilevi jaotuskilp JK71163 ja liitumiskilp LK237635

Luite tee
Paigaldada met.mastid koos bet.jalandiga (h=5m, konsool 1m) (6tk)
Toide uutele met.mastidele L_{trass}=167m kaabliga AXPK 4x25, kaablid paigaldada 1m sügavusele

Stromtec OÜ tööga LC4177 projekteeritud Elektrilevi liitumiskilp LK237638

Luite tee 1
43101:001:2789

Luite tee 2
43101:001:2793

Luite tee 3
43101:001:2790

Luite tee 4
43101:001:2792

Luite tee
43101:001:2791

Geodeetilise alusplaani andmed

Geodeesia24 OÜ töö nr. 11028-25 "Maa-ala plaan tehnovõrkudega"
Koostatud 21.08.2025
Kõrgused EH2000 süsteemis
Koordinaadid L-EST97 süsteemis

TEEMAAL HALJASALA ALL
mehhaaniline lahtine kaeve,
(enam kui üks kaabel kaevikus ja torus)



Märkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile.
2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatud ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
3. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
4. Maakaabel paigaldada teemaa-alal minimaalselt 1 m sügavusele, haljasalal minimaalselt 0,7 m sügavusele, kui pole viidatud teisiti. Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
5. Elektrilevi kaablite kaitsevööndis kaevata käsitsi.

Tellija: Haldest OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille tn 2-2 Ülenurme alevik, Kambja vald Tartumaa 61714	Kuupäev: 12.01.2026
		MTR: TEL002388	Töö nr: 26-03
		Reg nr: 12688881	Joon nr: 001
Töö nimetus: Luite tee tänavavalgustus Kloogaranna küla, Lääne-Harju vald, Harjumaa. Tööprojekt.		Telefon: +372 5534119	Mõõtkava: M1:500
		e-mail: jaanus@stromtec.ee	
		Projekteeris: Tarmo Tiits 55699792	
Joonise nimetus: Asendiplaani osa		Kontrollis: Jaanus Kaldoja	