STROMTEC TÖÖ NR 25-132 TINGMÄRGID

- Proj. 0.4 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
- Proj 20 kV õhuliin
- Proj. liitumiskilp (reservtoru ja reaalset suurust tähistava tingmärgiga)
- Proj. kinnise läbindamise meetod
- Puurimise lähtekaevik
- Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
- Kruusa/killustikkattega tee taastamine
- Võsa raadamine
- Ol. olev keskpinge-õhuliin
- Proj. alajaam maanduspaigaldisega
- Katastriüksuse piir

Uue-Arunda
79701:001:0120

Aimla metskond 107
79701:001:0044

Võsa raadamine ca 900m²

Rajada uus keskpinge mast;
KREO 11m, klass 3
Paigaldada liigpigepiirikud

Lõigus I-J lahtine meetod;
Kaabel paigaldada
kaablikaitsetorus De160, 450N;
Paigaldussügavus 0,7m

Võsa raadamine ca 33m²

Võsa raadamine ca 75m²

Projekteeritud maakaabel KPL421047
AXLJ-TT 3x50+16 24kV;
Mast 103A → AJ27201
L=10+2270+6m;

Lõigus F-G kinnine meetod;
Kaabel paigaldada
kaablikaitsetorus De160, 1250N;
Vt rismtevälja joonis 009

Lõigus G-H lahtine meetod;
Kaabel paigaldada
kaablikaitsetorus De160, 450N;
Paigaldussügavus 0,7m

Lõigus H-I kinnine meetod;
Kaabel paigaldada
kaablikaitsetorus De160, 1250N;
Vt rismtevälja joonis 010

24155 Viljandi-Väluste-Mustla tee
79701:001:0089

X = 6466200
Y = 607250
X = 6466150
Y = 607400

Tellija: Elektrilevi OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714	Kuupäev: 05.02.2026
		MTR: TEL002388	Töö nr: 25-132
		Reg. nr: 12688881	Joonise nr: 001
Töö nimetus: Väluste lasketiir Riuma küla Viljandi vald Viljandi maakond, liitumine madalpingel. LC4783. Tööprojekt		Telefon: +372 553 4119	Mõõtkava: M1:500 A2
		E-mail: jaanus@stromtec.ee	
		Projekteerija: Tõnis Kuusk; 55689833	
Joonise nimetus: Asnediplaani vaade 001		Kontrollis: Jaanus Kaldoja	