STROMTEC TÖÖ NR 25-132 TINGMÄRGID

- 1W2 1W2 — Proj. 0.4 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
- 1W1 1W1 — Proj 20 kV õhuliin
- Proj. liitumiskilp (reservtoru ja reaalset suurust tähistava tingmärgiga)
- Proj. kinnise läbindamise meetod
- Puurimise lähtekaevik
- Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
- Kruusa/killustikkattega tee taastamine
- Võsa raadamine
- Ol. olev keskpinge-õhuliin
- Proj. alajaam maanduspaigaldisega
- Katastriüksuse piir

Projekteeritud maakaabel KPL421047
AXLJ-TT 3x50+16 24kV;
Mast 103A → AJ27201
L=10+2270+6;

Lõigus E-F lahtine meetod;
Kaabel paigaldada
kaablikaitsetorus De160, 450N;
Paigaldussügavus 0,7m

Võsa raadamine ca
900m²

Aimla metskond 107
79701:001:0044

X = 6466250
Y = 607750
X = 6466250
Y = 607900

Tellija: Elektrilevi OÜ		Aadress:	Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714	Kuupäev: 05.02.2026
		MTR:	TEL002388	Töö nr: 25-132
Töö nimetus:	Väluste lasketiir Riuma küla Viljandi vald Viljandi maakond, liitumine madalpingel. LC4783. Tööprojekt	Reg. nr:	12688881	Joonise nr: 003
		Telefon:	+372 553 4119	Mõõtkava: M1:500 A2
		E-mail:	jaanus@stromtec.ee	
		Projekteerija:	Tõnis Kuusk; 55689833	
Joonise nimetus:	Asnediplaani vaade 003	Kontrollis:	Jaanus Kaldoja	