Mast asendada uue puitmastiga (11 m, kl4, KRE)
Paigaldada rõhttraavers.

M102

37301:006:0155
Jõe

67

joon. 001-17

Mast asendada uue puitmastiga (11 m, kl4, KRE)
Paigaldada rõhttraavers.

M101

89

N

Mast asendada uue puitmastiga (11 m, kl4, KRE)
Paigaldada rõhttraavers.

M100

86

Mast asendada uue puitmastiga (11 m, kl4, KRE)
Paigaldada rõhttraavers.

M99

37301:006:0134
Põlluotsa

110

Mast asendada uue puitmastiga (11 m, kl4, KRE)
Paigaldada rõhttraavers.

M98

37301:006:0168
Puisniidu

97

Mast asendada uue puitmastiga (11 m, kl4, KRE)
Paigaldada rõhttraavers.

M97

37301:006:0117
Mäeveere

109

Mast asendada uue puitmastiga (11 m, kl4, KRE)
Paigaldada rõhttraavers.

M96

37301:006:0101
Tooma

100

Mast asendada uue puitmastiga (11 m, kl4, KRE)
Paigaldada rõhttraavers.

M95

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL
Olemasolev 10 kV maakaabel
Rekonstrueeritav 10 kV õhuliin
Projekteeritud 10 kV õhuliinimast
Kinnistu piir

joon. 001-15

21111 Tehumardi-Kogula kaitsevoondis km ~6,06

Tellija: Enefit Connect	enersense	Aadress: Energia 4, Pärnu, 80042 Reg nr: 11445550 Telefon: 5136891 e-mail: tarmo.laur@enersense.com	Kuupäev: 24.07.23 Töö nr: IP6274 Joon nr: 001-16 Mõõtkava: 1:2000 (A3)
Töö nimetus:	LÄÄTSA 35/20/10 kV - Käesla 10 kV F rekonstrueerimine (fiidri algus). Tööprojekt Saaremaa vald, Saare maakond		
Joonise nimetus:	Asendiplaan	Projekteerija: Tarmo Laur	