



TINGMÄRGID TEE-EHITUSLIK OSA (Espri OÜ)

- PROJ HOONE
- PROJ HOONE
- Projekteeritud katend TÕUP 1
- Projekteeritud katend TÕUP 2
- Projekteeritud katend TÕUP 3
- Projekteeritud katend TÕUP 4
- Projekteeritud katend TÕUP 5
- Projekteeritud katend TÕUP 7 - lähavakivi 6 cm
- Projekteeritud sõidutee peaar
- Projekteeritud hajustus
- Projekteeritud drenaažitoru rekonstrueerimine
- Projekteeritud mulde serv
- Projekteeritud nõlv
- Projekteeritud äärekivi 150x290 mm h=12 cm / h=0 cm
- Projekteeritud äärekivi 150x290 mm h=10 cm / h=0 cm
- Projekteeritud äärekivi 80x200 mm h=0 cm
- Projekteeritud sademeveerenn
- Projekteeritud paneelid
- Projekteeritud kraavi voolusuunaga
- Olemasoleva kraavi puhastamine/süvendamine

Likvideeritavad objektid

OLEMASOLEVAD TEHNORÕRGUD

- OLEMASOLEV VEETRASS
- OLEMASOLEV OLMEREVEE KANALISATSIION
- OLEMASOLEV SÄDEMEVEE KANALISATSIION
- OLEMASOLEV MADALPÄRIGE KAABEL
- OLEMASOLEV KÕRGEPINGE KAABEL
- OLEMASOLEV SIDETRASS
- OLEMASOLEV KUIVENDUSDRENAAZ

Tingimärgid VK (KordamedProjekt, lüü nr. AP348)

- V11 Projekteeritud veeoru (Kinnistu veevõrgi toru)
- V12 Projekteeritud sademevee mahutid veevõrgu (Kinnistu veevõrgi toru - taaskasutatud veevõrgu)
- V2 Projekteeritud sademevee mahutid veevõrgu (Kinnistu veevõrgi toru)
- K11 Projekteeritud küttevõrgu toru (Kinnistu küttevõrgu toru)
- K21 Projekteeritud sademevee kanalisatsioon (Kinnistu kanalisatsioon)
- K22 Projekteeritud sademevee kanalisatsioon (Kinnistu kanalisatsioon, trüggid jättes sademevee katuselt)
- KS2 Projekteeritud sademevee suvikanalisatsioon (Kinnistu kanalisatsioon)
- TH-1 Projekteeritud kühvitand
- LKVIDEERITAV KUIVENDUSDRENAAZ Likvideeritav drenaaž - olemasoleva drenaaži eemaldamine kinnistu piki joont

Märkused:
1) Täpsem ja detailsem lahendus antakse Põhi- ja Tööprojekti staadiumitel.

| TEOSTAJA | PAJAJ | MOODUSTAJA/VALDUS | PROJ |
|----------|-------------|--|-------------------|
| | | Objekt: Logistikakeskus Suurväija tee 7, Vaele küla, Kili vald, Harju maakond | Töö nr. AP348 |
| Projekti | Mark Jämsan | Tellijas: Guru Projekt OÜ | Laad: EP |
| | | Osa: Asendiplaan | Lüh: VVK-01 |
| | | Joonis: Asendiplaan vee- ja kanalisatsiooni välisvõrkudega | Mood: VK |
| | | | Kuup: 14.05.25 |

Riigitee nr 11 Tallinna ringtee

VÄLJAVÕTE KOBRAS OÜ
TÖÖST NR 2023-013

Põhimaantee nr 11 aluse maanteetruubi T2 läbilaskevõime

Sausti peakraavi valgala pindala truubi T2 profiili lävendil on ca 4,38 km². Arvutusprofiili vooluhulga arvutamisel kasutati K.Hommiku meetodit. Kevadiseks 1% maksimaalseks vooluhulgaks saadi 1,26 m³/s ning 75% täitega on antud truubi läbilaskevõime ~1,8 m³/s seega truubi läbilaskevõime on tagatud. Maanteetruubi T2 pikilang on ~4‰. Antud tööde raames ei suurendata vooluhulkasid ega voolukiiruseid ning välistatud on riigitee teemulde niiskuseriimi halvenemine.

PUHASTATAV TRUUP
VASTAVALT KOBRAS OÜ
TÖÖLE NR 2023-013
ID1200D-0.004
(Max 2500 l/sek (100% täitega).
Enne puhastamist 42% (5acm)
setetlat läis

T2
120MT51-