LISA 3. Proovide kataloog

Orgita VII uuringuruum L.MU/526440

Füüsikalis-mehhaanilised analüüsid (Los Angeles ja külmakindlus)

Puuraugu	Proovi	intervall			Purunemiskindlus		Külmakindlus	
Nr	nr	al	kuni	pikkus	LA	kat.	F, %	kat.
PA-1/26	1/26-1FM	1,85	4,00	2,15	34	LA35	2,3	F4
	1/26-2FM	4,00	7,00	3,00	34	LA35	4,1	F
	1/26-3FM	7,00	10,60	3,60	33	LA35	2,7	F4
PA-2/26	2/26-1FM	1,50	3,65	2,15	37	LA40	0,8	F1
	2/26-2FM	3,65	6,20	2,55	39	LA40	2,8	F4
	2/26-3FM	6,20	10,10	3,90	40	LA40	3,1	F4

Lühendatud keemiline koostis

Puuraugu	Proovi	intervall					
Nr	nr	al	kuni	pikkus	CaO, %	MgO, %	Lah. jääk
PA-1/26	1/26-1K	1,85	4,00	2,15	36,77	12,16	6,78
	1/26-2K	4,00	9,60	5,60	45,52	4,44	7,49
	1/26-3K	9,60	10,60	1,00	31,64	11,49	15,26
PA-2/26	2/26-1K	1,50	3,65	2,15	28,01	18,00	8,85
	2/26-2K	3,65	6,20	2,55	29,96	17,32	8,11
	2/26-3K	6,20	10,10	3,90	42,15	8,28	5,73

Orgita-III paekarjäär KMIN-027

Füüsikalis-mehhaanilised analüüsid (Los Angeles ja külmakindlus)

Puuraugu	Proovi	intervall			Purunemiskindlus		Külmakindlus	
Nr	nr	al	kuni	pikkus	LA	kat.	F, %	kat.
OR-2/25	2/25-1	1,30	4,20	2,90	37	LA40	0,7	F1
	2/25-2	4,20	5,95	1,75	35	LA35	2,1	F4

Orgita V dolokivikarjäär KMIN-108

Füüsikalis-mehhaanilised analüüsid (Los Angeles ja külmakindlus)

Puuraugu	Proovi	intervall			Purunemiskindlus		Külmakindlus	
Nr	nr	al	kuni	pikkus	LA	kat.	F, %	kat.
PA-1/25	LA-F1	0,30	2,55	2,25	39	LA40	0,7	F1
	LA-F2	2,55	5,00	2,45	29	LA30	1,8	F2

Lühendatud keemiline koostis

Puuraugu	intervall						
Nr	al	kuni	pikkus	nr	CaO, %	MgO, %	Lah. jääk
PA-1/25	0,30	2,55	2,25	K1	29,07	16,67	11,35
	2,55	5,00	2,45	K2	47,11	4,70	7,54
PA-2/25	0,00	1,50	1,50	K3	29,30	16,80	10,58
	1,50	4,00	2,50	K4	47,06	3,73	8,03