Veski
29501:009:0008

Betoonist purre

Elektripost

<1 kV

Elektripost

Elektripost

Vanaveski
29501:009:0298

Puittaimestiku ja võsa likvideerimine

Puittaimestiku ja võsa likvideerimine
Huumuskihi eemaldamine

Kalapääs

Regulaatori ava

Ühuliini kõrgus
14,2 m abs

Paisu betoonkeha

Puittaimestiku ja võsa likvideerimine

Vasalemma jõgi

Vanaveski
56202:001:0502

X: 6574500

Y: 5102200

Elektripost

Riigitee kaitsevöönd 30m

Anita
29501:009:0353

11199 Põllküla-

<1 kV

N
W
E
S

LEPPEMÄRGID:

- Projekteeritud nõlv
- Veetõkketamm/pinnastamm
- Pinnase ladustamise ala/ täide
- Puittaimestiku likvideerimine
- Kivikindlustus (D-0,4-0,6 m) geotekstiilil
- Vanaveski 56202:001:0502 — Katastritunnus ja piir
- Õhuelektriliin <1kV
- Maa-alune elektrikaabel
- Haljastus
- RP5 — Ristprofiili asukoht koos numbriga ja vaate suunaga
- Kivid jõe sängi D-0,6-0,8 m

MAA VESI PROJEKTEERIMISBÜROO
Tulika 19
10613 Tallinn
tel. 6528408
tel. 5070951
maajavesi@maajavesi.ee
MATER reg.nr.MP0008-00
MTR reg.nr.EP10033667-0001

Töö number:	221438
Tellija:	Riigimetsa Majandamise Keskus
Autor:	H.D.Ots
Vast.spets:	H.D.Ots

Objekt:	Vanaveski paisu likvideerimise projekt						
Joonise nimi:	Projektplaan - I etapp						
Joonis	2	Leht	1/1	Mõõt	1:500	Kuup.	09.2022