Objekt: Värska mnt 9, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni liitumispunkti projekteerimine
Aadress: 90 Põlvs-Karisilla tee, Rosma küla, Põlva maakond
Töö nr: 2026-020
Tellija: Põlva Vesi AS
Staadium: Tööprojekt
Kuupäev: 19.10.2026 Versioon: v01

MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON

Jrk. Nr.	Nimetus	Mõõtühik	Hulk	Märkused
1.	Veevarustus			
1.1	Veetoru De50 mm PE100 PN16 SDR11	m	20	Pipelife
1.2	Hülsstoru De90 mm PE100 PN10 SDR17	m	17,5	Pipelife
1.3	Maakraan spindlipikenduse ja kapega DN32 (Pe-otstega)	kompl	1	AVK
1.4	Liitmikud (elektrikeevispõlved, elektrikeevismuhvid jne)	kompl		Agru
1.5	Märkelint ja tross 2,5 mm^2	jm		Draka, TopPrint
2	Kanalisatsioon			
2.1	Isevoolne kanalisatsioon De160 mm PVC, SN8	m	88	Pipelife
2.2	Isevoolne kanalisatsioon De160 mm PE	m	12	Pipelife
2.3	Hülsstoru De250m	m	17,5	
2.4	Kanalisatsioonikaev, De400/315, umbluuk 40 t	tk	4	Pipelife
2.5	Märkelint	jm		TopPrint
2.6	+ muu vajalik materjal (muhvid, käänikud jne)	kompl		Pipelife
3.	Muud tööd			
3.2	Asfaltkatte taastamine	m2	20	
3.3	Haljasala taastamine	m2	285	

Koostas: Ojaveski OÜ **Aadress:** Veskioja, Ruhingu küla, Antsla vald, Võru maakond. tel 5358 4742
Projekteerija: Kert Kartau **MTR registreeringu number:** EEP005114

3.4	Freespurukatte taastamine	m2	5	

Koostas: Ojaveski OÜ **Aadress:** Veskioja, Ruhingu küla, Antsla vald, Võru maakond. tel 5358 4742
Projekteerija: Kert Kartau **MTR registreeringu number:** EEP005114