



Ristumiskoha pikiprofiil



RISTPROFIILI TÜÜP	AC 16 surf (4 cm) - AC 20 Base (5 cm) - Killustik 32/63 mm (20 cm) - NGS4 - Dreenkiht (20 cm) - Täitepinnas (vajadusel)					Kruus 0/31,5 (10cm) - Kruusalus 0/63 (20 cm) - NGS4 - Olemasolev teealus		
NIISKUSPAIKKOND	I							
PIKETI NR	0+00	0+05	0+10	0+15	0+18	0+20	0+25	0+30
VAHEKAUGUS (m)	5	5	5	5	5	5	5	
MAAPINNA KÕRGUSARV (m)	83.14	83.08	83.08	83.09	83.11	83.12	83.15	83.17
TEETELJE PROJ. KÕRGUSARV (m)	83.14	83.00	83.00	83.05	83.08	83.10	83.15	83.20
KÕRGUSTE ERINEVUS (m)	0.00	-0.08	-0.08	-0.04	-0.03	-0.02	0.00	0.03
HORISONTAAL GEOMEETRIA	L=18.0				K1	L=12.0		
VERTIKAAL GEOMEETRIA	L=3.00 i=3.00%		R=150 L=6.00 H=82.98		L=21 i=1.00%			

Ristumiskoha tüüpristprofiil (M 1:50), lõige A-A



Tihe asfaltbetoon AC 16 surf, h = 4 cm
Poorne asfaltbetoon AC 20 base, h = 5 cm
Killustikalus kiilumismeetodil fr 32/63 mm, h = 20 cm
Geotekstiil NGS4
Dreenkiht (dreenivus 1 m/ööp), hmin = 20 cm
Aluspinnas (liiv)

		REG. nr: 14833287 Aadress: Salu tee 27, Lohkva küla, Luunja vald, 62207 e-mail: info@rekprojekt.ee, tel: 55662152 MTR: EEP004306	Töö nr: 24-07/1	Stadium: PP
Autor: A. Glazatšev		allkirjastatud digitaalselt	Tellija: RMK	
Vast. spets: J. Jermolovitš		allkirjastatud digitaalselt	Asukoht: LÄÄNE-VIRU MAAKOND, VINNI VALD	
		Töö nimetus: Riigitee nr 17199 Küti-Aravuse km 4,869 ristumiskoha rekonstrueerimise põhiprojekt		
		Joonise nimetus: 17199 Küti-Aravuse kõrvalmaantee km 4,869 ristumiskoha piki- ja ristprofiil		
		Kuupäev: 31/05/24	Mõõtkava: M 1:20/1:250/1:50	Joonise nr: 3