

**LC3997, Ojavälja ja Ojapõllu kinnistute liitumine  
 madalpingel. Kajamaa küla, Saku vald, Harju maakond.**

Projekti kood: LC3997

**TAOTLUSE ESITAJA**

Nimi / ärinimi Tõdva Maja OÜ			Isiku- või registrikood 12260077
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Tõdva küla, Kaare tee, 8	Sihtnumber 75508	Maakond Harju maakond
	Telefon 5858 6991	e-post aivar@pakend.ee	
Kontaktisik	Nimi MAARJA LAANE		
	Telefon 5858 6991	e-post maarja.jogi@hotmail.com	

**VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT**

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Ojavälja ja Ojapõllu Kajamaa küla Saku vald Harju maakond	
Tarbimiskoht eramud	Katastriüksuse number 00000:000:0000

**TEHNILISE LAHENDUSE LÄHTEANDMED**

Elektriline aadress	Toitealajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider
	SAKU 35/10	KASEMETS:SAK	Kasemetsa:(Saue)	
Kontaktisik projekteerimisalastes küsimustes		Elektrivõrgu insener, Oliver Kütt, +372 5694 0174   oliver.kutt@elektrilevi.ee		
Projekteerimistöö vastuvõtja		Vastuvõtmine toimub Elektrilevi partnerite portaalis (EPP keskkonnas)		
Projekt vaja kooskõlastada		Asjast huvitatud organisatsioonide ja maavaldajatega		
Märkused		Aluseks on võetud projekt LC1274 ehituse valmimine. Rakendusplaan Trimble: 496502 Ojavälja ja Ojapõllu		

**EELDATAVAD TÖÖDE MAHUD**

Töö kirjeldus	Projekteeritav	Demonteeritav
<b>Madalpingeliin</b>		
Maakaabelliini ristlõige (mm <sup>2</sup> ) - pikkus (m)	120 mm <sup>2</sup> - 280 m	
Arvesti tüüp (PLC/P2P)	PLC - 2 tk	
Jaotuskilpide arv (tk)	1 tk	

Liitumiskilpide arv (tk), paigalduse viis (sokliil/mastil), arvestikohtade lõikes	2 tk, sokliil, 1-kohaline	
<p>Lisa 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projekteerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ nõuetest ja hankedokumentidest: <a href="https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView,sh„J352 Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“">https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView,sh„J352 Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“</a>.</li> <li>• Maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks koostada projektile EPP keskkonnas vastav alamtellimus.</li> <li>• Kui tööde käigus selgub vajadus muuta tööde mahtu/maksumust võrreldes tellimuse ja/või lähteülesandega, tuleb see eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.</li> <li>• Projektiga seotud osapoolte esitatavad tavapärasest erinevad nõuded tuleb eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.</li> <li>• Elektrivõrgul paiknevad kolmandale osapooltele kuuluvad taristud/elementid projekteerivad, ehitavad ümber või demonteerivad taristute omanikud ise ning neid ei arvestata projekteerimise ja ehitustööde mahtu.</li> </ul>		
<p>Lisa 2:</p> <p>Paigaldada liitumiskilbid LK237081 (kooskõlastada kuhu tuleb sissesõidutee) ja LK237082 (ehituskeeluvööndi piirile).</p> <p>Paigaldada arvestid.</p> <p>AJ Kasemetsa:(Saue) fiidri F5 liitumiskilp LK228865 asendada jaotuskilbiga JK70953, demonteeritud liitumiskilp tõsta jaotuskilbi kõrvale.</p> <p>Planeeritud jaotuskilbist alates paigaldada uute liitumiskilpide toiteks 120mm<sup>2</sup> MP kaabel vastavalt asendiplaanile.</p>		
<p>Lisa 3:</p> <p>AS_496502.dxf, AS_496502.pdf, LC1274_Vana-Kivisilla_asendiplaan.dwg, Liitumislepingu 496502 lisa 1.pdf</p>		

**KOOSTAJA**

Nimi	Kuupäev
Oliver Kütt	30.05.2025