

## **TEHNILINE KIRJELDUS**

1. **Tellija:** Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
2. **Ehitushanke objekti nimetus:** Tallinna linn, Filtri tee 12 välisukse vahetus
3. **Asukoht, kontaktisik:** Harjumaa, Tallinna linn, Filtri tee 12
4. **Ehitustööde liik:** remont
5. **Etapilisus:** üheetapiline
6. **Ehitushanke objekti iseloomustus:** Metallist kahepoolse välisukse vahetus
7. **Üldnõuded**

### Ehitustööde aluseks on tehniline kirjeldus

- 7.1. Tööde teostamisel tuleb rangelt kinni pidada ohutusnõuetest.
- 7.2. Lammutustööde ja ehitustööde käigus kaitsta säilitatavaid hoone konstruktsioone, kommunikatsioone ja objekte (hooned, juurdepääsuteed, haljastus) tekkida võivate vigastuste eest, vajadusel rajada kaitsepiirded.
- 7.3. Lepingu allkirjastamisest järgneva 5 tööpäeva jooksul koostada tööde teostamise ajagraafik ja esitada kooskõlastamiseks Tellija esindajale.
- 7.4. Pakkumuse esitamisel garanteerib pakkuja, et on pakkumuse koostamisel arvesse võtnud kõik käesoleva hanke teostamiseks ja hankelepingu eesmärgi saavutamiseks vajalikud töövõtja tööd, teenused, tegevused ja toimingud, kaasa arvatud need, mis ei ole otseselt kirjeldatud hankedokumentides ja selle lisades, kuid mis on tavapäraselt vajalikud nõuetekohase tulemuse saavutamiseks arvestades lepingu eesmärki.
- 7.5. Kõik kasutatavad tooted ja materjalid peavad olema uued.
- 7.6. Kõik viimistlusmaterjalid kooskõlastada Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusega.
- 7.7. Kõik välja toodud tööde mahud on indikatiivsed ja tuleb töövõtjal üle kontrollida.

## **8. Nõuded ehitusliku osa kohta**

### **8.1. Ehitustööd**

- 8.1.1. Olemasoleva kahepoolse metallukse (ülaosa eraldi) asendamine samaväärsega. Ukseava mõõdud 1530x2960 (ülaosata 2440). Ukse tulepüsivus peab olema vähemalt EI-30, värv tumepruun.
- 8.1.2. Elektriline vasturaud FF17.
- 8.1.3. Ukselukk Abloy, lukk tuleb sarjastada analoogselt hoone teiste olemasolevate sise- ja välisustega. Kaardilugeja olemasolevalt uksele ringi tõsta uuele uksele.
- 8.1.4. Paigaldada ukseulgur sisemisele poolele.
- 8.1.5. Vana ukse utiliseerimine.

## **9. Muud nõuded**

- 9.1. Tööde teostamine Filtri tee 12 territooriumil tööpäevadel ajavahemikus 8.00-17.00.
- 9.2. Tööde teostamise tähtaeg on **esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 2 (kaks) kuud** lepingu jõustumisest.

- 9.3. Töövõtjal peavad olema nõuetekohased registreeringud majandustegevuse registris.
- 9.4. Töövõtja on kohustatud tööde teostamisel jälgima üldtunnustatud kvaliteedi nõudeid ning Eesti Vabariigis kehtivaid standardeid ja normdokumente.
- 9.5. Kogu üle antav teostusdokumentatsioon ning selle sisu täpsustada tellijaga enne tööde üle andmist.
- 9.6. Hanke võitnud firma poolt töid teostavad isikud annavad nõusoleku taustakontrolli teostamiseks vastavalt KKS § 41<sup>3</sup> alusel.
- 9.7. Pakkumus on pakkuja tahteavaldus lepingu sõlmimiseks, mis on pakkujale siduv alates pakkumuse esitamise tähtpäevast vähemalt kuni pakkumuse jõusoleku minimaalse tähtaja lõppemiseni. Pakkumuse esitamisega kinnitab pakkuja kõigi hinnapäringu ja tehnilises kirjelduses esitatud tingimuste üle võtmist.

