18102 Orava-Lepassaare tee
54701:003:0813

Leotootsi
54701:003:0393

Lepassaare I HL M1 asendada A-mast uues
asukohas uue toe ja tõmmitsaga
puitmastiga kl. 4 kreosoot, H=11m
tugi kl. 4 kreosoot, H=12m
Mastile komplekteerida AJ15751

Õhuliini pikendada uue masti asukohani,
3xAS-25, L(trass/juhe)=4/14m

M1 demonteerida

AJ Lepassaare I
demonteerida koos aluse ja
jalanditega.
Dem. kaks tühja puitjalandit

AJ15751-M2 õhuliin
uuel trassil EX4x70,
L(trass/kaabel)=17/24m
2xA-25 dem. pikkus 18m

Põld

M5 asendada puitpost uue
puitpostiga, kl. 3 kreosoot, H=10m.
Ettevaatust, maaparandus lähedal!

M7 asendada puitpost uue
puitpostiga, kl. 3 kreosoot, H=10m.
Ettevaatust, maaparandus lähedal!

M9 asendada puitpost uue
puitpostiga, kl. 3 kreosoot, H=10m.
Ettevaatust, maaparandus lähedal!

Punga
54701:003:0152

Lehese
54701:003:0002

Kõosalu
54701:003:0158

Hekitaguse
54701:003:0070

M2-M39 asendada paljasjuhe
2xA-25 rippkeerdkaabliga EX4x70
L(trass/kaabel)=1900/1950m

M16 õiguda

M17 asendada puitpost uue
puitpostiga, kl. 3 kreosoot, H=10m

M18 tipp lõigata

M19 asendada puitpost uue
puitpostiga, kl. 3 kreosoot, H=10m

M22 asendada puitpost uue
puitpostiga, kl. 3 kreosoot, H=10m

Valga-Petseri 588,4-589,4 km
54701:003:0954

Oro-Kohvi tee L3
54701:001:0240

Mõts-Juusa
91701:001:0474

M39 asendada tõmmitsaga
puitpost uue tõmmitsaga
puitpostiga, kl. 3 tanaliit, H=10m

Juusapõllu
91701:001:0475

M37 asendada puitpost uue
puitpostiga, kl. 3 kreosoot, H=10m

M36 asendada toega puitpost uue toega
puitpostiga, kl. 3 kreosoot, H=10m,
tugi kl. 3 kreosoot, H=11m

Õkva
91701:001:0155

M33 asendada puitpost uue
puitpostiga, kl. 3 kreosoot, H=10m

Urgardi
54701:003:0089

M29 asendada tõmmitsaga
puitpost uue tõmmitsaga
puitpostiga, kl. 3 tanaliit, H=10m

Hekitaguse
54701:003:0070

Valga-Petseri 589,4-592,9 km
54701:003:0955

TINGMÄRGID

- Kinnistu piir
- Maantee kaitsevööndi piir
- Maaparandussüsteem
- 0,4 kV õhuliin
- 1-20 kV õhuliin
- Proj. keskpinge õhuliin
- Proj. keskpinge õhuliin
- Uus õhuliini post (keskpinge/madalpinge)
- Uus õhuliini tõmmits (keskpinge/madalpinge)
- Uus õhuliini tugi (keskpinge/madalpinge)
- Uus mastalajaam

Projekt	Lepassaare I F3 madalpingeliini rekonstrueerimine, Suuremetsa küla, Võru vald, Võrumaa				Tellija	Elektrilevi OÜ	
LEONHARD WEISS	Joonis	Asendiplaan			Joonise nr	IP6951-1	
	Projekteeris	A.Erik		53 090 199	Mõõtkava	M 1:500; M1:2000	
	Kontrollis	K. Maaten		5127053	Staadium	Tööprojekt	
					Keel	Leht	Lehti
					EST	2	2

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348