



KÜLMINAATOR



Kalmistu tee 28a, 11216 Tallinn, tel. 6729530.

Külmaturul tegev aastast 1995

Klient: Eesti Geoloogiateenistus
esindaja: Riho Lööper
tel. 53404904
e-post: riho.looper@egt.ee
Objekt: palkoja baas arbavere küla
Kuupäev: 26.11.2025a.

HINNAPAKKUMINE Nr. RK 25-27-1

lk.1/1

Täname Teid hinnapäringu eest ning esitame Teile hinnapakkumise:

Käesolev hinnapakkumine on koostatud Teie antud andmete ja soovide alusel arvestades meie aastatepikkust kogemust ja rahvusvahelisi häid tavasid jahutus- ja külmutustööde vallas.

Kõik meie poolt pakutavad seadmed ja materjalid on uued, kvaliteetsed, Euroopa Liidu päritoluga ja omavad vastavaid sertifikaate.

Kauba ja teenuste kirjeldus	ühik	kogus	hind
1. Külmkamber välismõõdudega L: 5500mm x S:4000mm x K:3100mm, maht 60m³, põrandapimd bruto: 22m2, (neto 20,14m2)			
1.1. Poliüretaanpaneelid DN 80mm, kahelt poolt kaetud polüesterkattega teraslehega, värv valge RAL 9002 (mh. 40.- /1m2)	m²	82,00	
1.2. Külmkambri lukand käigu-uks mõõdudega L:2000mm x K:2200mm sisaldab käepidet, tihrendit, relsi liuguksele, rattaid, kinnitustarbed jms.	kompl.	1,00	
1.3. Montaažimaterjalid (sh. pluralplekist ühendusprofiilid, U-profiilid 30x82x30mm 20m L-liist 50mm x 50mm x2,5m- 32m L-liist 50mm x 130mm x2,5m- 32m (mh. ca 600.-) kinnitusmaterjalid, silikoon, poliüretaanvaht, needid, puurid, kruvid jms.	kompl.	1,00	
1.4. Montaaži-paigaldustööd objektil (sh. ka sandwich paneelide transport-tõstetööd)	päev	8,00	
1.5. transport tööde teostamiseks	km	800,00	
1.6. paneelide ja materjalide transport objektile 1-kord 100km edasi-tagasi	km	200,00	
pos.1.1.-1.6.kokku:			13 250,00
Käibemaks 24%:			3 180,00
Kokku:			16 430,00

Tööde kestvus kokku kuni 10 tööpäeva!

Hinnapakkumine ei sisalda: montaažieelseid lammutustöid, betoonseintest ja laest läbiviikude tegemise maksumust, väljaspool külmkambri piire kanalisatsiooni ehitust ega põrandaalust kanalisatsiooni ehitust!

Pakkumine ei sisalda ka tellija poolt käsitletud riuled. Vajadusel teeme eraldi lisa pakkumise!

NB! vajalik veel üle täpsustada transpordi kulu osa seoses objekti täpse asukohaga!

Lõplikult saab kinnitada hinnad, kui objekt on üle vaadatud ja detailides on kokku lepitud!

Hinnapakkumine ei sisalda: külmasüüsemi ja selle paigaldust!

OÜ Külminaator annab teostatud tööle ja paigaldatud uuele materjalidele ja seadmetele **12-kuulise garantii** alates tööde üleandmise kuupäevast.

NB! Materjali hange ja tööde ettevalmistamise aeg kuni 10 päeva lepingu sõlmimisest ja ettemaksu laekumisest!

Maksetingimused: kokkuleppel (50% ettemaks, enne eeltööde alustamist) ja materjalide hanget!

Käesolev pakkumine on jõus kuni 5 päeva kirjaliku kinnitamiseni või tellimiseni!

Lugupidamisega,

Richard Kukkur
OÜ Külminaator
tel.5030194
richard@kylminaator.ee