

HINDAMISKRITEERIUMID JA HINNATAVAD NÄITAJAD

Viitenumber: 299356

Hankija: Riigimetsa Majandamise Keskus (70004459)

Hange: Tagametsa paisu rekonstrueerimine ning kalapääsu ehitamine

Pakkumuse maksumust hinnatakse - Ilma maksudeta

Kriteeriumi kaalumise meetod - Osakaaludega

Elektroonilist oksjoni kasutatakse: ei

Jrk nr	Nimetus	Kirjeldus	Tüüp / hindamismeetod	Osakaal	Kogus	Ühik	Pakkuja täidetav
1	Kogumaksumus		Maksumus - vähim on parim	100			
	Ettevalmistustööd				1	töö	jah
	Võsa ja puittaimestiku likvideerimine koos kändude juurimise või freesimisega (ca 406m2)				1	töö	jah
	Settepuüduri paigaldamine tööde ajaks				1	töö	jah
	Ajutiste pinnasvallide rajamine juurdevoolava vee ümbersuunamiseks koos hilisema likvideerimisega				2	tk	jah
	Veetõrjetööd tööde ajal				1	töö	jah
	Möödaviik-kalapääsu pinnase väljakaev, äravedu				1	töö	jah
	Kivikindlustuse rajamine geotekstiilil (ca mahuga 750 m2)				1	töö	jah
	Voolurahustuskivide paigaldamine				25	tk	jah
	Teealuse truubi ehitamine (projekti kirjeldatud metalltruubi asemel samaväärne plasttruup)				1	tk	jah
	Truubi d 300 L= 10 m ehitamine koos otsakutega				1	tk	jah
	Pinnasvalli (min laius 2,5 m) rajamine				1	töö	jah

Prahikogumise palgi paigaldamine		1	tk	jah
Purde rajamine pikkusega ca 5 m ja 10 m		1	töö	jah
Olemasoleva ujumissilla paigaldamine uude asukohta		1	töö	jah
Olemasoleva puitsilla, tugimüüride ja sissevoolupõhja lammutamine koos lammutusjäätmete utiliseerimisega		1	töö	jah
Kaevülevoolu rajamine		1	töö	jah
Metallist käigutee rajamine		1	töö	jah
Uue silla ehitamine		1	töö	jah
Paisjärve osaline setetest puhastamine koos setete äraveo ja ladustamisega kuni 1,5 km kaugusele kokkulepitud kohta (maht ca 1250 m3)		1	töö	jah
Haljastuse taastamine		1	töö	jah
Teekatendi taastamine endisesse seisukorda (Valdmani tee nr 2711014) Töölalt kuni Parasi-Põikva-Rassi teeni		1	töö	jah
Teekatendi uuendamine fr 16-32, 30cm, pealtlaius 4,0 m		70	jm	jah
Koordinaatidega seotud teostusjoonise koostamine		1	töö	jah
Ehitusobjekti infotahvlite paigaldus (mõõtudega 1m x 1,5m) ja olemasolu. Ehitustööde ajaks ajutise liikluse korraldamine ja liiklusmärkide paigaldus		1	töö	jah
Kokku:		100		

Hindamismetoodika kirjeldus

1. Kogumaksumus

Madalaima väärtusega pakkumus saab maksimaalse arvu punkte. Teised pakkumused saavad punkte arvutades valemiga: "osakaal" - ("pakkumuse väärtus" - madalaim väärtus") / "suurim väärtus" * "osakaal".