ETTEVAATUST MAAKAABEL!
ETTEVAATUST ÕHULIIN!
ETTEVAATUST ÕHULIIN!
ETTEVAATUST LASKUMISTROSS!
ETTEVAATUST MAAKAABEL JA VEETORU!
43.88(ülemine)
42.67(alumine)
41.22(alum
Aj.rp.
(nael puitpostis)
37.92
37.8
37.75
Tagametsa
27101:001:0310
paisjärv
D270 ASB
kõgused betoonsambal
kõrgused raudtalal
sambal
bet.pl.
oliias
teerada
oja
Ehit.
33.25
33.00
32.75
32.50
32.25
32.00
1:5.00
1:2.50
1:2.00
L=5.0 m, i=0,0%, b=1,0 m, m=~1:2
L=16.3 m, i=2,0%, b=1,0 m, m=~1:2
L=43.5 m, i=2,0%, b=1,0 m, m=~1:2
34.15
32.71
33.82
33.58
Projekteeritud prahikogumise palk L= ~7 m, kinnitatakse kettide ja vaiadega kaldasse
PA-1
0-0,10 m: Huumus (liivane, pruun)
0,10-0,35 m: Keskliiv (täide, kollakaspruun, kohev, niiske)
0,35-0,50 m: Möllmuda (kohev, niiske, tumepruun, rohke orgaanilise ainega)
0,50-1,75 m: Savimuda (savi-, puidu-, ja liivapesad, ümberpööratud)
1,75-2,20+ m: Liivsavi (pruunikashall, ülaosas sisaldav vähest orgaanikat, väheplastne)
Vesi 1,1 m
PA-3
0-0,40 m: Täitepinnas (muld, liiv, praht)
0,40-0,65 m: Möllmuda (kohev, niiske, tumepruun)
0,65-0,80+ m: Liivsavi (kollakaspruun, sitke, väheplastne, liivapesadega)
Vesi 0,7 m
PA-2
0-0,40 m: Täitepinnas (muld, liiv, praht)
0,40-1,20 m: Möllmuda (kohev, niiske, tumepruun)
1,20-1,60+ m: Saviliiv (kollakaspruun, poolpehme, väheplastne, sisaldab jämepurdu kuni 5%)
Vesi 0,6 m

LEPPEMÄRGID:

- Tagametsa 27101:001:0310 — Olemasolev katastriüksuse lähi aadress, piir ja tunnus
- Täitepinnasest vall
- 34.40 — Projekteeritud samakõrgusjoon
- 1:2.00 — Projekteeritud nõlvus
- PA-1 0-0,10 Huumus — Sondeerimise augu asukoht, number ja kirjeldus
- Taastatav puidust sild
- Projekteeritud käigusild
- Rekontsrueeritud liigveelase
- Uude asukohta teisaldatud ujumissild
- Projekteeritud möödaviik-kalapääs
- 33.82 — Projekteeritud kalapääsu põhja kõrgus arv
- L=43.5 m, i=2,0%, b=1,0 m, m=~1:2 — Projekteeritud kalapääsu lõigu pikkus, lang, põhja laius ja nõlvus

MÄRKUSED:

1. Geodeetiline alusplaan on koostatud Kobras OÜ poolt 2024. aastal, "Tagametsa paisu geodeetiline mõõdistus", töö nr 2024-351.
2. Koordinaadid L-Est'97 süsteemis.
3. Kõrgused EH2000 süsteemis.
4. Kõik jooned ja objektid hallis toonis tähistavad mõõdistamise aegset situatsiooni.
5. Joonised ja seletuskiri on projekti lahutamatud osad ning neid tuleb käsitleda koos.

Kobras OÜ, Riia 35, Tartu 50410, tel 7300 310, www.kobras.ee, kobras@kobras.ee	Töö tellija: RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS					
	Töö nimetus: TAGAMETSA PAISU KALAPÄÄS					
Projekteerija: Martin Võru	Projektijuht: Erki Kõnd	Joonise nimetus: VERTIKAALPLANEERIMINE				
Kontrollis: Ervin R. Piirsalu	Mõõtkava: 1:250	Töö nr: 2025-069	Staadium: TP	Joonise tähis/nr: AA-4-01	Versiooni nr: v02	Kuupäev: 05.06.2025