

Viljandi maakond, Mulgi vald, Öisu alevik
 RINGI TN 4 KERGLIIKLUSTEE PROJEKT
 Tee-ehituslik osa
 Põhiprojekt
 05.10.2023, v03

| Nimetus | Mõõtühik | Maht | Orienteeruv ühikhind | Orienteeruv maksumus |
|--|----------------|------|----------------------|----------------------|
| Maa-ala ettevalmistus ja puhastamine, sh põõsaste raiumine, juurimine, kasvupinnase koorimine, tööpiirkonna piiramine, kaablite surfimine, geodeesiatööd. | m ² | 525 | 10 | 5250 |
| Muldkeha täiteliivast või kruusast, selle tihendamine. Täpne maht selgub peale pinnase koorimist. Arvestatud on t orienteeruv maht. | t | 198 | 18 | 3564 |
| Sõidutee äärekivi 150x300mm (H=0...1cm) | jm | 3 | 80 | 240 |
| Teekonstruktsioon 1: AC8 surf, 45% graniit – 5cm Killustikalus 16/32(kiile 8/12), E≥140 MPa - 20 cm Dreenkiht liivast Kt=0.98, Kf>1.0 m/ööp - 20 cm | m ² | 366 | 37 | 13542 |
| Kruusast teepeenrad koos aluskonstruktsiooniga | m ² | 72 | 28 | 2016 |
| Sõidutee katendi taastamine: AC12surf (graniit) - 7cm | m ² | 2 | 200 | 400 |
| Truubipäise kindlustused munakividest | m ² | 18 | 40 | 720 |
| Projekteeritav liiklusmärk (1. suurusgrupp) | tk | 11 | 150 | 1650 |
| Olemasolevate de750 truupide puhastus | tk | 2 | 350 | 700 |
| Projekteeritavad kraavid | jm | 96 | 10 | 960 |
| Truup SN8 de500 | jm | 9,7 | 350 | 3395 |
| 3-kohaline seljatoega istepink (tüübi kinnitab Tellija) | tk | 2 | 800 | 1600 |
| Kuumsingitud torupiire | jm | 40 | 65 | 2600 |
| Haljastuse taastamine, töömaa korrastamine | kompl | 1 | 2500 | 2500 |
| Teekattemärgistus | kompl | 1 | 400 | 400 |
| Dokumentatsioon | kompl | 1 | 2000 | 2000 |

KOKKU: 41537

NB! Tööde liigid ja mahud tuleb kontrollida enne ehitustööde algust.

Orienteeruvad maksumused on koos paigaldusega.

Hind ei arvesta kaablite langetamise või kaitsmistöid. Tööde vajadus selgub peale lahtisurfimist.

Maksumused on käibemaksuta.