

PÕHISEADMETE JA MATERJALIDE LOETELU

NR	NIMETUS	TÄHIS	KOGUS	MÄRKUSED
VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON				
	Veemöödusõlm			
1	Kuulkraan DN20		2 tk	
2	Veemöödtja DN20		1 tk	
3	Konsool veemöödtjale VMS 20-110		1 tk	
4	Tühjenduskraan DN15		1 tk	
5	Vajadusel veepehmendaja ja armatuur		1 kmpl	Valib Tellija vastavalt veeanalüüsile
Kinnistusesine veetorustik				
1	Vee välistrassi torustik PE De32x3,0 mm PN16 märkekaabliga	V11	28 m	
2	Läbiviik hoone põrandast veetiheda hülsiga veetorule De32 PN10. Hülsstoru De63	V11	3 m	
3	Märkekaabel	V11	25 m	
4	Hoiatuslint	V11	28 m	
Kinnistusesine olmereoveekanaliseatsioon				
1	Kanaliseatsiooni torustik PP De110 SN8	K11	52 m	
2	Põlv 90° PP De110 SN8	K11	1 tk	
3	Hoiatuslint	K11	50 m	
4	Teleskoopne reoveekanaliseatsiooni kontrollkaev 400/315 koos umbkaanega 25 t		3 tk	
Kinnistuväline olmereoveekanaliseatsioon				
1	Kanaliseatsiooni torustik PP De160 SN8	K11	31 m	
2	Hoiatuslint	K11	26 m	
Kinnistusesine sademeveetkanaliseatsioon				
1	Sademeveetkanaliseatsiooni torustik PP De110 SN8	K21	25 m	
2	Drenaažitorustik PP De110, perforeeritud ≤120°	D11	55 m	
3	Vihmaveelehter De 270/110		4 tk	
4	Teleskoopne sademeveekanaliseatsiooni kontrollkaev 400/315 koos umbkaanega 25 t	K21-1...K21-4	4 tk	
5	Teleskoopne sademeveekanaliseatsiooni kontrollkaev 400/315 koos restkaanega ja setteosaga 25 t	RK21-1	1 tk	
7	Imbtunnel, nt. 1,2 x 0,8 m, V=0,6 m		4 tk	

Märkused:

- Spetsifikatsioon on orienteeruv. Pakkumisel on vajalik arvestada mahtudega, millised võimaldavad rajada joonistel toodud süsteemid.
- Projekti näidatud seadmed on toodud "näiteks". Ehitajal on õigus vahetada need tehniliselt samaväärsete vastu eeldusel, et vahetus ei halvenda kasutustingimusi ja ei suurenda kasutuskulusid. Samuti tuleb jälgida haakumist hoone ja tema teiste tehnosüsteemidega.
- Paigaldatavad seadmed kooskõlastada Tellija ja omaniku järelevalvega. Vahetuse tulemuse eest kannab täit vastutust ehituse töövõtja.
- Kõik spetsifikatsioonis ja teistes käesoleva projekti dokumentides kajastatud seadmed ja materjalid on ette nähtud hankida ja paigaldada ning kasutuskorda reguleerida töövõtja poolt, kui ei ole mainitud teisiti.
- Töövõtja peab arvestama kõigi vajalike materjalide ja toimingutega projektis kajastatud lahenduste välja ehitamiseks ka siis, kui need ei ole otseselt esitatud käesoleva projekti joonistel ja selgitustes.