

7. Tööde mahud

MONTAAŽ	Kogus kokku	mü
Kaeviku rajamine – kaevamine, tagasitäide, silumine (va. katte taastus)	770	m
Kaablikaitsetoru paigaldamine lahtisesse kaevikusse (trass)	834	m
Kaablikaitsetoru paigaldamine kinnisel meetodil (trass)	215	m
1 kV Al 4x25mm ² jõukaabli paigaldus kaitsetorusse (trass)	1050	m
Tänavavalgustuse mastide paigaldus (6 m kooniline metallmast)	6	tk
Tänavavalgustuse mastide paigaldus (10 m kooniline metallmast)	20	tk
Tänavavalgustuse valgustite paigaldus	27	tk
0,4 kV kaabli ühendustööd mastis / kilbis	65	tk
0,4 kV elektrikilbi paigaldamine sokliga pinnasesse	1	kompl
Kaitselülitite paigaldamine / vahetamine elektrikilbis	4	tk
Otsamuhvi teostamine	65	tk
Jätkumuhvi teostamine	1	tk
Kordusmaanduse rajamine	11	kompl
Asfaltkatte maha freesimine ja taastamine	71	m ²
Äärekivide taastamine – olemasolevate äärekivide tagasi paigaldamine või vajadusel katkiste kivide väljaehitamist	8	m
Haljas- ja murukatete taastamine	1100	m ²
Mahamärkimine ja teostusmöödistus	1	objekt
Kontrolltoimingud ja täitedokumentatsioon	1	objekt
Ehitusjälgede likvideerimine, ehitusplatsi korrastustööd	1	objekt
Töödemahud ei sisalda montaažimahtusid, mis tulenevad otseselt materjalide spetsifikatsioonist.		
DEMONTAAŽ	Kogus kokku	mü
Tänavavalgustuse r/b post (utiliseerida)	19	tk
Na-valgusti konsooliga (utiliseerida)	19	tk
0,4 kV rippkerdkaabel (utiliseerida)	870	m