Muudatus nr. 1

AS Viimsi Keevitus töö nr 2024-028

AS Viimsi Keevitus töö nr 2024-030

Tööde piir

Sarapiku tee 15
65101:002:0570

Sarapiku tee 20
65101:002:1330

Riigitee kaitsevöönd

Sarapiku tee

11304 Arukülla-Kostivere tee lõik 13
65101:001:0744

Sarapiku tee 14
65101:002:0820

Sarapuu
65101:002:0753

Sarapiku tee 12
65101:002:0830

Sarapiku tee 10
65101:002:0810

Sarapiku tee 8a
65101:001:0618

Sarapiku tee 8
65101:002:0019

65101:001:0691
Sarapiku tee 13

11304 Arukülla-Kostivere tee lõik 12

65101:001:0690
11304 Arukülla-Kostivere tee lõik 11

65101:002:0097
Sarapiku tee 6

65101:001:0689
Sarapiku tee 11

65101:002:0083
Sarapiku tee 4

65101:002:0459
Sarapiku tee lõik 1

65101:002:0490
Sarapiku tee 3

65101:002:0319
Sarapiku tee 2

x= 6582500
y= 561250

x= 6582450
y= 561200

x= 6582400
y= 561200

x= 6582250
y= 561250

Lõige 1-1

1:100



TINGMÄRGID

Rahu tn 3
90002:003:0001 — Katastriüksuse piir

Katastriüksuse nimi ja tunnus

Projekteeritud katend TÜÜP 1 - AC8 surf

Projekteeritud katend TÜÜP 2 - 2 x E pindamine

Projekteeritud katend TÜÜP 3 - freespurukate

Projekteeritud katend TÜÜP 4 - tänavakivi

Projekteeritud sõidutee peenar

Projekteeritud haljastus

Taastatav äärekivi

AS Viimsi keevitus töö nr 2024-028 ja töö nr 2024-030 Tingmärgid:

-Olemasolev madalpingekaabel

-Olemasolev madalpinge õhuliin

-Olemasolev sidekaabel

-Olemasolev side õhuliin

-Olemasolev veetoru

-Olemasolev survekanalisatsioon

-Olemasolev kanalisatsioon

-Projekteeritud veetoru

-Projekteeritud reoveekanalisatsioon

-Projekteeritud survekanalisatsioon

-Suundpuuritav toru

-Likvideeritav torustik

-Suundpuurimise stardi/lõpukaevik

-Torustiku soojustamine

-Projekteeritud reovee kanalisatsiooni kaev

-Projekteeritud pumpla

-Kasutusest välja jääv torustik / likvideeritav objekt

Märkused:
1. Koordinaadid L'EST 97 süsteemis.
2. Kõrgused EH2000 süsteemis.
3. Kõik jooned ja objektid hallis toonis tähistavad mõõdistamise aegset situatsiooni.
4. Käesoleva projekti joonised ja seletuskiri on lahutamatud projekti osad ning neid tuleb käsitleda koos.

Nr.	Muudatus projektis	Muutja	Kuupäev
1.	Tulenevalt tööde teostamise tehnoloogiast muutus vähesel määral torustiku paiknemine. Projektis korrigeeritud katete taastamist vastavalt uuele paiknemisele.	Germo Ilvesmets	21.01.2026

ESPRII
Kaisla 3 Tallinn 13516
Registrikood: 12566284
Tel +372 502 6788
esprii@esprii.ee
www.esprii.ee

Töö tellija	AS Viimsi Keevitus
Töö nimetus	Harju maakond, Raasiku vald, Aruküla alevik ja Kurgla küla Aruküla reoveekogumisala ÜVK väljaehitamine katete taastamise projekt
Joonise nimetus	Asendiplaan

Juhataja	Mikk Mutso	
Projekteerija	Germo Ilvesmets	
Vastutav insener	Mikk Mutso	

Staadium	Mõõtkava	Töö nr	
Põhiprojekt	1:500	24020	
Kuupäev		Joonise nr	
23.01.2026		TL-4-01_M01	