Kaabelliin paigalda kinnisel meetodil
-Kaitsetoru D160, 1250N, L=69m,

Kaabelliin paigalda olemasolevasse reservtorusse L=13m,

Kaabelliin paigalda kinnisel meetodil
-Kaitsetoru D160, 1250N, L=130m, sügavus 1,0m

Proj. liitumiskilp **LK234081**
-Kilp paigaldada ümbritseva maapinnaga samale kõrgusele, ol.oleva kilbi kõrvale
-Kilbi uks peab avanema kõnnitee suunas
-Paigaldada tarbija reservtoru: 2x(L=2m, Ø75, 450N)

Proj. liitumiskilp **LK234080**
-Kilp paigaldada ümbritseva maapinnaga samale kõrgusele, ol.oleva kilbi kõrvale
-Kilbi uks peab avanema kõnnitee suunas
-Paigaldada tarbija reservtoru: 2x(L=2m, Ø75, 450N)

Ol.olevad kaablid kaevata lahti ja tõsta proj. jätkumuhvideni, L=5m

AHXAMK 3x240+35 Nr 91163
-L=99 m
-Nr 91163 Jätkumuhv - AJ12024 K07
-Kaitsetorus D160,750N

Teemaal paigaldussügavus 1.0m

79601:001:2760
Kõrve tn 20

79403:002:1130
Kõrve tn 18

79403:002:1052
Kõrve tn 14

79601:001:2759
Kõrve tn 16

79601:001:2039
Kõrve tn 10

79403:002:1051
Kõrve tn 12

79403:002:0974
Kõrve tn 1

79601:001:2037
Kõrve tänav

79601:001:2038
Kõrve tn 6

79601:001:2036
Kõrve tn 8

79403:002:0507
3 Jõhvi-Tartu-Valga tee

X = 6478650
Y = 661000
X = 6478650
Y = 661150
X = 6478500
Y = 661050

N

M2
M3

Tingmärgid:

- XW2 -Projekteeritud ol.oleva keskpinge maakaabelliini ümbertõstmine
- XW2 -Projekteeritud keskpinge maakaabelliin kaitsetorus (x-kaablite arv)
- XW2 -Projekteeritud keskpinge maakaabelliini paigaldus kinniselt (x-kaablite arv)
- XW2 -Projekteeritud keskpinge maakaabelliini paigaldus reservtorusse (x-kaablit
- XW1 -Projekteeritud madalpinge maakaabelliin kaitsetorus (x-kaablite arv)
- -Projekteeritud jätkumuhv
- -Demonteeritav objekt
- -Kinnistu piir
- -Olemasolev keskpinge maakaabelliin
- -Olemasolev keskpinge õhuliin
- S -Olemasolev sidetrass
- G -Olemasolev gaasitrass
- V -Olemasolev veetrass
- K -Olemasolev survekanalisatsioonitrass
- -Projekteeritud puurimiskaevik
- 100 -Projekteeritud komplektalajaam

MÄRKUSED:
1. Ehitustööd teostada vastavalt kehtivale seadusandlusele ja normatiividele.
2. Pärast ehitustöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
3. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.
4. Ehitamise käigus täpsustada olemasolevate trasside asukohad ja sügavused maapinnas ning arvestada tehnorajatiste kaitsevööndidega, milles töötamine kooskõlastada vastava tehnovõrgu valdajaga.

Aluslaanina on kasutatud:
- Kirjanurk OÜ poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr 12974G). Koostamise aeg: 11.12.2024; Koordinaadid L-EST 97süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.

Tellija: elektrilevi / ELEFISH		Aadress: Pillikoori põik 2/2-6, Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond, 62207	Kuupäev: 13.06.2025
		MTR: TEL003344	Töö nr: LC2904
		Reg nr: 14217559	Joonise nr: 01-02
Töö nimetus:	Kõrve tn 4 ja 6 peakaitsme suurendamine, Kõrveküla alevik, Tartu vald, Tartu maakond TÖÖPROJEKT	Telefon: 53726646	Mõõtkava: M 1:500/A2
		e-mail: andres.pukka@elram.ee	
		Projekteerija: Andres Pukka	
Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN	Kontrollija: Andres Pukka	Muudatus: Ver 2