

Geodeetiline uuring:

Kasutatud materjalid:

Maa-ja Ruumiameti katastripiiride väljavõte seisuga 10.02.2025

Maa-ja Ruumiameti LIDAR väljavõte seisuga 10.02.2025

5DEhitus OÜ töö nr TJ 4-09.2014 (20.02.2025)

Möödistustööde käik

Möödistus oli teostatud 10cm lume/jääkihiga

Möötmistööd teostati objektil veebruaris 2025.

Kooskõlastused:

Tehtud on andmeväljastus päring Elektrilevisse, ELASasse ja Teliasse, möödistataval maa-alal olevate maa-aluste elektrikaablite ning sidekaablite kohta. Elektrilevi saadud andmeväljastuselt sai peale märgitud ka Enefiti sidekaablid. Veetrass ja kanalisatsioon asendiliselt kinnitatud AS Emajõe Veevärgi poolt. Drenaaž asendiliselt kinnitatud Maa-ja Ruumiameti poolt.

Märkused

Möödistusalas võib leiduda tundmatuid kaableid ja gaasi torustikke, mida pole plaanile kantud andmete puudumise tõttu.

Vastutav geodeet: Janno Vään

Kutsetunnistus nr.194166

Kutsenimetus: Geodeet, tase 7

MÄRKUS:
Asendiplaani tuleb lugeda koos Seletuskirja, pikiprofilide, puurimiskaevikute (kilpidega) ristlõike ja riigimaantee põikprofilide joonistega.
Vajadusel pööruda vee-ettevõtte ja projekterija poole.

Leppemärgid ja tähised (VKV projekt):

- KS1 KS1 Projekteeritud avalik survekanalisatsiooni torustik
- V1 V1 Projekteeritud avalik veevarustuse torustik
- K11 K11 Projekteeritud kinnistussisene kanalisatsioon (RVPJ)
- Projekteeritud torustiku siibrisõlm / sõlm
- Projekteeritud hüdrant
- ▣ Projekteeritud läbipesukaev / tühjendus
- ▣ Puurkaevik (kas puurimise algus või lõpus ühendus)
- ▣ Puurkaevik (katte taastamise eelduslik min. ulatus)

- KS1-00+50 19.93 Projekteeritud maapinna kõrgusmärk
- 1) 18.13 Ø110 Väljuva toru peale kõrgusmärk ja Ø
- 2) 18.13 Ø110 I siseneva toru peale kõrgusmärk ja Ø
- h: 1.80 m Sõlme sügavus (toru peale)
- V1-00+50 19.85 Projekteeritud maapinna kõrgusmärk
- 18.10 Kõrgusmärk toru peale
- h: 1.80 m Sõlme sügavus (toru alla)
- 1. PRK0020741 Geoloogia puurauk
- 10m moreen

Miridon OÜ (Kungla VTJ projekt):

Olemasolevad kommunikatsioonid:

- V2 V2 Teise projekti veetorustik
- SK SK Olemasolevad kommunikatsioonid:
- K K OL.ol. või teise DP/projekti truup, sademevee torustik
- V V Olemasolev survekanalisatsioonitorustik
- X X Olemasolev veevarustuse torustik
- SK SK Olemasolev mahajäetav veevarustuse torustik
- D D Olemasolev sademevee kanalisatsioon
- S S Olemasolev drenaažitorustik
- Olemasolev sidekanalisatsioon
- Olemasolev sidekaabel
- Olemasolev valguskaabel
- Olemasolev madalpingekaabel
- Olemasolev kesk/kõrgepingekaabel

Nr.	Muudatus	Muutja	Kontrollis	Kuupäev
1		Tarmo Vaalu	Tarmo Vaalu	
 KLM Projekt OÜ Säpi tn 1, Tallinn, Harju maakond tel: 514 4725 info@klmprojekt.ee reg. kood: 11074214 MTR nr: EEP001781		Tellija: AS Emajõe Veevärk		
		Projekti nimetus: "Vahil oleviku ja Erala küla vahelisele ÜVK projekteenimine"		
		Address: Erala küla reoveepuhasti (Partneri kinnistu) kuni Vahil oleviku (Angelheina tänav), Tartu maakond		
	Nimi	Alkiri	Kuupäev	Joonis:
Kinnitas:	K. Laurits	/digialkiri/	11.09.2026	Välisveevarustuse ja kanalisatsiooni ASENDIPLAAN
Kontrollis:	T. Vaalu	/digialkiri/	11.09.2026	survetorustikud PK 13+40-16+40
Koostas:	T. Vaalu	/digialkiri/	11.09.2026	(sh. Metsajõe tee)
Joonise nr.:	Mõõtkava:	Eriosa:	Staadium:	Projekti nr.:
1 / Kuupäev:	0325_IP_muudatusproj.dwg	/ 11.09.2026	AS-4-05	PK13+40-16+40
		1:500	VKV	TP
				0325