

Vahi aleviku ja Erala küla vahelise ÜVK projekteerimine

Katete taastamise projekt

EHITUSTÖÖDE MAHUD

KULUDE LOEND NR 1: ÜLDISED

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Mõõtühik	Maht
10203	Infotahvlid		kogusumma	1,0
10211	Tööde mõõdistamine ja märkimistööd		kogusumma	1,0
70901	Ajutine liikluskorraldus		kogusumma	1,0

KULUDE LOEND NR 2: KATEND

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Mõõtühik	Maht
40501	Killustikalus (ridakillustik, fr 4-63mm)	h=20 cm	m ²	1000,00
43002	Tihedast asfaltbetoonist (AC 12 surf) kiht	h=5 cm	m ²	848,00
43002	Tihedast asfaltbetoonist (AC 8 surf) kiht	h=5 cm	m ²	788,00
44501	Peenarde kindlustamine (killustiku segu, fr 0-32 mm)	h=5 cm	m ²	61,00

KULUDE LOEND NR 3: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Mõõtühik	Maht
90201	Muru kasvualuse rajamine ja külv		m ²	1290,00

Pakkuja ülesandeks on kontrollida üle tabelites olevad valemid.