



EESTI RAUDTEE

A0009429

Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS
Tulika 19
10613 Tallinn
Harju maakond
Eesti
EE100125121

Arve kuupäev 08.05.2023
Arve väljastatud 08.05.2023
Tähtaeg 22.05.2023
Viitenumber 00094294
Viivis
Leping

Kaubakood	Kirjeldus	Kogus	Ühik	Ühiku hind	Summa KM-ta
05032	Projekti koostöölased/mitte koostöölased- raudteemaal projektile. Arve aluseks olev dokument on arvega kaasas.	1,000	tk	150,000000	150,00

Netosumma	Käibemaks	Kokku
150,00	30,00	180,00 EUR

Käibeinfo	Summa alus	Käibemaksusumma	Kokku
20%	150,00	30,00	180,00 EUR
KOKKU TASUDA			180,00 EUR

Arve koostas Tell, Marge
Telefon 615 8558
Meiliaadress Marge.Tell@evr.ee

Müügi eest vastutav Zereen, Rita
Meiliaadress Rita.Zereen@evr.ee

PALUME SISESTADA MAKSEKORRALDUSELE VIITENUMBER 00094294

AS EESTI RAUDTEE

Telliskivi 60/2
15073 Tallinn
Harju maakond
Eesti

Swedbank
IBAN EE642200221044366990
SWIFT HABAE2X

Telefon +372 6158724
Faks +372 6158588
Meiliaadress

SEB
IBAN EE661010220094649014
SWIFT EEUHEE2X

Registreerimiskood 11575838
KMKR EE101273859
TP 012427

Luminor Bank AS
IBAN EE081700017002184564
SWIFT RIKOEE22

Mihkel Elmaste
aktsiaselts Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi
mihkel@maajavesi.ee
maajavesi@maajavesi.ee

Teie 17.04.2023

Meie kuupäev digiallkirjas nr 13-8/4294-3

Reola TTP-377 maaparandussüsteemi maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt

Aktsiaseltsi Eesti Raudtee ei uuenda kooskõlastust projektile „Reola TTP-377 maaparandussüsteemi maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekt“ töö nr 211395 aktsiaseltsi Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi. Projekti korrigeerimisel arvestada järgmist:

1. Projektplaanile kanda aktsiaselts Eesti Raudtee 2022. aastal ehitatud kiudoptiline (FOC) kaabel (vt teostusjoonis lisa 1) ning näidata selle kaitsevöönd.
2. Raudteemaal asuva kraavi rekonstrueerimist (kraavilaiendit, settebasseinide SB1 ja SB2 ning T51 leevendustiiki) olemasoleva kraavi piirist optika trassi poole mitte planeerida. Kiudoptilistel sidekaablitel (FOK) lisamuhvide tegemine on keelatud, vajadusel tuleb ümber paigaldada kogu muhvide vaheline lõik (FOK2 jätkukaev K07 (jätkumuhv M05) km 9,805 kuni jätkukaev K08 (jätkumuhv M06) km 12,625. Hooldus/remonditööde teostamiseks tagada siderajatiste juurde ligipääsud.
3. Esitada raudteemaal paikneva väljakaevatava sette- ja mullavalli asukoht, suubla kindlustamine (suubumisel Porijõkke). Arvestada, et sette-ja mullavalli ei tohi ladustada olemasolevate tehnovõrkude kaitsevöönditesse.
4. Maaparandusehitiste eesvoolu (MPS kood 2104440030020) rekonstrueerimistööd ei tohi seda täiendavaid kitsendavaid tingimusi olemasolevate tehnovõrkude hooldustöödeks ega tekitada täiendavat ohtu raudtee muldele.
5. Esitada settebasseinide SB1 ja SB2 puhastamise intervall.
6. Näidata raudtee kaitsevööndis tehtavad raadamistööde ala, raadatud puitmaterjali ladustamise kohad ja selle utiliseerimine ja väljaveoteed.
7. Arvestada, et kraavi hooldustööd (puhastamine jms) teostada kraavi lõuna poolt.

8. Korrigeeritud projekt esitada kooskõlastamiseks .pdf ja .dwg formaadis e-posti aadressil infra@evr.ee.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kaido Aettik
taristudirektor

Lisa: Tartu-Vastse-Kuuste optikakaabli teostusjoonis

Teadmiseks: Riigimetsa Majandamise keskus
Põllumajandus- ja Toiduamet

(ain-meelis.hannus@rmk.ee)
(pta@pta.agri.ee)

Rita Žereen 615 8678

Vastavalt kehtivale aktsiaseltsi Eesti Raudtee hinnakirjale (leitav aadressil www.evr.ee) esitatakse Teile arve teenuse „Projekti kooskõlastused/mitte kooskõlastused- raudteemaal projektile“ eest, maksumusega 150€ (ükssada viiskümmend eurot), millele lisandub käibemaks.