

3 MATERJALIDE LOEND

* Loendis ei ole arvestatud olemasolevate torudega ühendamiseks vajaminevaid ühendusdetalle ja äärikliitmike vahelisi kummitihendeid.

* Loendis ei ole arvestatud soojusisolatsiooni mahtu. Torustike soojustamisel tuleb järgida lisas 1 esitatud nõudeid.

* Hinnakalkulatsioon peab sisaldama kõiki võimalikke antud positsioonil kirjeldatud lisatöid, kulusid ja makse (sh rajamise ja tööjõu kulu).

* Materjalide ja tööde mahud on mõõdetud jooniselt, mistõttu tegelikud mahud võivad tabelis toodust erineda. Ehitaja peab ehitushinna kalkuleerimisel töömahud ise läbi töötama.

Jrk.nr.	Töö kirjeldus	Ühik	Maht	Ühiku hind	Maksumus
1	2	3	4	5	6
1	VEETORUSTIK (sh tasanduskiht, algtäide, lõpptäide, katsetused)				
1.1	Plasttoru HDPE PN10 De110 mm, sinise triibuga must toru	jm	2		0,00 €
1.2	Märkelint "VESI"	jm	2		0,00 €
1.3	Märkekaabel, min Ø 2,5 mm ²	jm	2		0,00 €
1.4	El.keevis otsakork De110	tk	1		0,00 €
1.5	El.keevis kolmik De110	tk	1		0,00 €
1.6	Maapealne tuletõrjehüdrant DN100 kummikiilsibri, äärikliitmikuga	kompl	1		0,00 €
1.7	Tõmbekindel tolerantsmuhv DN100	tk	2		0,00 €
1.8	Olemasoleva hüdrandi likvideerimine	kompl	1		0,00 €
Maksumus kokku KM-ta					0,00 €
Käibemaks 22%					0,00 €
Maksumus kokku KM-ga					0,00 €