

Vastavalt Teie päringule esitame lisatööde maksumuse arvestuse Vahemadala tuletornis.

1. Päikesepaneelidele uue karkassi paigaldamine (kuus U-profiili, valmistamise materjal - roostevaba) ja kaablitrassi rajamine. Toru (U) valmistamine ja paigaldamine kaablite väljutamiseks kõrgusmärgil 12,500m (valmistamise materjal – roostevaba, \varnothing 80mm) - 1 430,00 eur
 2. Olemasoleva laternalaua demonteerimine kõrgusmärgil 13,160m. Uue laternalaua valmistamine ja paigaldus ($H \approx 900\text{mm}$). Aukude puurimine navigatsioonilaterna jaoks - 14 mm, 4 tk.
Metalli korrosioonivastane kaitse – kuumtsink – 1 480,00 eur
 3. Toru (U) valmistamine ja paigaldamine kaablite väljutamiseks kõrgusmärgil 13,160m (valmistamise materjal – roostevaba, \varnothing 60mm) – 380,00 eur
 4. Kahe ääriku valmistamine ja paigaldamine kõrgusmärgil 3,740m (valmistamise materjal - roostevaba) – 730,00 eur.
- Remonditööde kogumaksumus = 4 020,00 eur.