= 586750

Ol. olev paljasjuhe AS-50

KP mast 105 asendada: TAN 11m, klass 4 + tugi 12m, klass 3

Kruusatee taastamine ca 10m²

põld

Kr

orient

liinita

1W2

100.42
100.49
100.43
99.93
99.60
99.29
98.96
98.54
98.42
98.20

Ettevaatust, ristumine drenaažitoruga! Kaabel rajada 0,5m drenaažitorust allapoole. Vt seletuskiri "Ristumine drenaažitrassiga"

Savikoti-Rattamaa tee

62901:001:0034
Pärsti tee 11

Projekteeritud maakaabel KPL420191 AHXAMK-W.3x120+35Cu; AJ26919 → KP mast 105 L=6+538+10;

Lõigus K-L kaabel De160 750 N kaitsetorus L(K-L)= 166 m Paigaldussügavus 1,0 m

62901:001:1151
Meksipõllu

KP mast 104 demonteerida

Demonteerida AS-50 õhuliin alates alajaam Väljaotsa:(Võhma) kuni KP mast 105 L(trass)=317m

KP mast 99 demonteerida

Demonteerida AS-50 õhuliin alates KP mast 96 kuni alajaam Väljaotsa:(Võhma) L(trass)=429m

STROMTEC TÖÖ NR 25-110 TINGMÄRGID

- 1W2 — 1W2 — Proj. 21 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
- 1W1 — 1W1 — Proj. 0.4 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
- Proj 20 kV õhuliin
- Proj. 0.4 kV rippkeerdkaabel
- Proj. jaotus- ja liitumiskilp (reaalset suurust tähistava tingmärgiga)
- Proj. kinnise läbindamise meetod
- Proj. keskpinge õhuliini mast
- Proj. madalpinge õhuliini mast
- Proj. õhuliini mastitugi
- 50 — Proj. mastalajaam
- Proj. tõmmits õhuliini mastile
- Proj. alajaam maanduspaigaldisega
- Puurimise lähtekaevik
- X — X — Demonteeritav võrk
- Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
- Kruusa/killustikkattega tee taastamine
- Asfalti taastamine
- Ol. olev 0.4 kV õhuliin
- Ol. olev 0.4 kV kaabel
- Ol. olev keskpinge-õhuliin
- Ol. olev keskpingekaabel
- S — Ol. olev sidetrass (valguskaabel)
- Ol. olev sidetrass (vaskkaabel)
- V — Ol. olev veetrass
- K — Ol. olev kanalisatsioonitrass
- D — Ol. olev drenaaž
- G — Ol. olev gaasitrass
- T — Ol. olev soojatrass
- Katastriüksuse piir

Tellija: Elektrilevi OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714	Kuupäev: 21.01.2026
		MTR: TEL002388	Töö nr: 25-110
		Reg. nr: 12688881	Joonise nr: 003
		Telefon: +372 553 4119	Mõõtkava: M1:500 A3
Töö nimetus:	Viljandi-VASTEMÕISA. IP8579. Tööprojekt.	E-mail: jaanus@stromtec.ee	
		Projekteerija: Tõnis Kuusk; 55689833	
Joonise nimetus:	Asendiplaani vaade 003	Kontrollis: Jaanus Kaldoja	