



Demonteeritav õhuliin AMKA 3x70+95 mastide 10-7 vahel. L=106 m

Demonteeritav mast koos tõmmitsaga

Demonteeritav mast ja tõmmits. Mastiit demonteerida liitumisklip 79135LK

Asendada olemas olev õhuliin AMKA 3x35+50 mastide 10-51 vahel uue õhuliiniga AMKA 3x120+95 L=612 m (trass 582 m)

Mast 10 asukoht ja õhuliini suund võetud geoluse järgi. Maa-ameti kaardirakenduses nihkes. Mastile 10 paigaldada 2 tuge ja maandus.

Asendada mastid 40-51 uute puitmastidega. Olemasolevad toed ja tõmmitsad asendada uutega. Mastile 10 ja 51 paigalda maandus.

Asendada olemas olev õhuliin AMKA 3x70+95 uue õhuliiniga AMKA 3x120+95 L=441 (trass 420 m)

Asendada mastid 10, 52-60 uute puitmastidega. Olemasolevad toed ja tõmmitsad asendada uutega. Mastile 10, 57 ja 60 paigalda maandus.

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Asendatav 0.4 kV õhuliin
- Demonteeritav 0.4 kV õhuliin
- Projekteeritud uus puitmast
- Projekteeritud mastimaandus
- Projekteeritud tugi

Märkus:

- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
 - maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
 - Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjälged. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitõidatav pinnas tihendada.
-Käesolevat asendiplaani vaadata koos seletuskirja ja mastitabeliga.

Tellijä:	Töövõtja:	Address: Mõigu 3, Tallinn 10112 11445550	Kuupäev: 23.05.2024
Töö nimetus: Muri(Aruküla) F5 nõuetekohasus, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, Harjumaa IP6555	E-mail: liina.randvoo@enersense.com	Tel nr: +372 53 498 220	Töö nr: 20/23/6555
Joonise nimetus: Asendiplaan õhuliinid	Projekteeris: Liina Randvoo	Kontrollis: Egle Ninep-Kaselt Veiko Natus	Joon nr: 002
			Möötkava:1:2000