

Töö nr 22030K2: Mihkli ja Paunamäe detailplaneeringu ala tänavavalgustus ja sidevarustus
Kõide II - Sidevarustus

Stadium:
Tööprojekt

Address: Harju maakond, Saku vald, Jälgimäe küla, Urda tee L3, Paunamäe, Mihkli,
Jälgimäe tee lõik 2, Jälgimäe tee T1, 11340 Tallinn-Saku-Laagri tee

Kuupäev:
18.11.2022

MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON JA TÖÖDE MAHUD

Tabel 1. Materjalide spetsifikatsioon

Pos nr.	Nimetus	Tüüp	Ühik	Kogus	Märkused
1	2	3	4	5	6
1.	Sidekaev	KKS-2	tk	7	
2.	Malmuuk kraega	B125	tk	7	
3.	Konsool	2-kohaline	tk	14	Igale sidekaevule 2 kmpl
4.	Kronstein	600 mm	tk	14	Igale sidekaevule 2 kmpl
5.	UPOTEL kaablikaitsetoru: • välisläbimõõt 100 mm		m	1160	
6.	Markerpall		tk	7	
7.	Toru otsakork	Ø100	tk	7	
8.	Sidekaabli hoiatuslint „Ettevaatust sidekaabel“		m	1160	
9.	Killustik		m ³	7	Sidekaevude paigaldamiseks
10.	Liiv sidetorude ümber		m ³	105	Sidekanalisatsiooni ümber
11.	Segu		kmp	1	Läbiviikude tihendamiseks

Tabel 2. Tööde mahud

Pos nr.	Kirjeldus	Ühik	Maht	Märkused
1	2	3	4	5
1.	Ettevalmistustööd (ehitusplatsi piirdestamine, ette valmistamine, ohutusplakatite paigaldamine)	töö	1	
2.	Mahamärkimine	obj	1	
3.	Sidekaevule kaevise kaevamine, aluse tihendamine killustikuga, sidekaevu ja tarvikute paigaldamine	kmp	7	
4.	Sidevarustuse kaablitorudele kaeviku rajamine; so kaeviku kaevamine, liivapatjade paigaldus, hoiatuslinde paigaldus, tagasitaitmine, pinnase tihendamine	m	585	
5.	Sidekanalisatsioonitoru paigaldamine lahtisesse kaevikusse.	m	1090	Põhitrassis kaheavaline
6.	Sidekanalisatsiooni paigaldamine kinnisel meetodil	m	70	2x35 m MNT ületus
7.	Kontrolltoimingud (sh torustiku läbistatavuse kontroll)	obj	1	
8.	Teostusmõõdistus	obj	1	
9.	Tehnilise dokumentatsiooni koostamine	kmp	2	

MÄRKUSED

- 1) Muud vajalikud seadmed ja materjalid arvestab töövõtja.
- 2) Kõik tellitavad seadmed ja materjalid kooskõlastada eelnevalt Tellija esindajaga.
- 3) Enne lõpliku hinnapakumise esitamist on töövõtjal vajalik tutvuda kogu projektiga ning võrrelda spetsifikatsioonis toodud koguseid plaanidel ja skeemidel kirjeldatud kogustega. Erinevuste ja muude ebatäpsuste avastamisel võtta ühendust projekteerijaga. Pakkumine peab sisaldama kõiki vajalikke materjale, sh ka materjale, mida spetsifikatsioonis ja plaanidel näidatud ei ole, kuid mis on vajalikud tööde nõuetekohaseks teostamiseks ning süsteemi(de) normaalseks ja pikaajaliseks tööks ning funktsioneerimiseks pärast väljaehitustöid.