


Purustatud kruus/lubjakivi killustiku segu nr 5 10 cm
Kiilutud killustikust alus fr. 32-63, 20 cm kiilekillustik 12/16 (25kg/m2) ja 4/16 (15kg/m2). Emin≥170 MPa Materjali nõuded:Gc80/20 ; C50/30; LA35; F4 ;F135; f4.
Keskliivast drenikiht (filtr. vähemalt 0.5m/ööp), h=20cm
Kaeviku tagasitäide - keskliiv (filtr. vähemalt 0.5m/ööp)

MÄRKUSED:

- 1.Kaevata lahti olemaolev ELASA trass.Toestada teekonstruktsioon.
- 2.Rikutud alused ja katted rajada vastavalt "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded" (Majandus- ja taristuministri 20. november 2020. a. määrus nr 101).
- 3.Killustikalused peavad vastama "Killustikust katendikihtide ehitamise juhisele".
4. Kohtades, kus kaeviku kalle on järsem kui 3:1, tuleb kaevetööde teostamisel kaeviku serv kindlustada punnseinaga (vaiseinaga).
5. Kui kaevetööde käigus kahjustatakse suuremat ala kui joonisel näidatud, tuleb ka see nõuetekohaselt taastada.
6. Kaeviku nõlvus ja toetamisvajadus määratakse vastavalt vajadusele ja tööohutusnõudeid silmas pidades. Toetamisvajadust määraates peab arvestama ehituspaiga pinnasekihtide kandevõimet, pinnasevee taset, kaevetööga, aastaaega, paigaldamistööde kestust, liiklust torustiku läheduses ning valli tõstetud väljakaevatud pinnase ja mehhanismide mõju.

TÖÖ NR	11425P	OBJEKT	Kehra tee PON		
TÖÖ KOOD	PF14400	AADRESS	Harju maakond Anija vald Anija küla		
KOOSTAS	A. Jõeluht	FAIL	11425P lõiked		
KONTROLLIS	H. Jürmann	MÕÕTKAVA	LEHT	JOONIS	
KOOSTATUD	22.03.2024		2/ 1	Lõiked	



Kirjanurk

TEL003987 EEP000316 EEP004848  
yld@kirjanurk.ee, rg-kood 12592543  
Hiievälja tee 20 Oru küla Kose vald Harjumaa