Projekteeritav tõmmits
Kinnismälestise kaitsevöönd

43201:001:1155
Raiduri

43201:001:1161
Põltsamaa

43201:001:1156
45 Tartu-Räpina-Värska tee T9

45 Tartu-Räpina-Värska tee
43201:001:0615

45 Tartu-Räpina-Värska tee T25

43201:001:1162
45 Tartu-Räpina-Värska tee T10

43201:001:2398
Pärli tee

43201:001:2399
Kaalukoja tee L3

43201:001:2390
Pärli tee 1

43201:001:2392
Pärli tee 3

43201:001:0083
Kaalukoja tee 3

43201:001:1171
Kaalukoja tee 1

43201:001:1169
Timmi tee

43201:001:1172
45 Tartu-Räpina-Värska tee T11

45 Tartu-Räpina-Värska tee T3
43201:001:1146

Aiandi tee 10
43201:001:1153

Aiandi tee 8
43201:001:0559

Aiandi tee 12
43201:001:0763

Aiandi tee 6
43201:001:0545

Aiandi tee 14
43201:001:0595

Aiandi tee
1:1956

Mast nr. 7
Mast nr. 8
Mast nr. 9
Mast nr. 10
Mast nr. 11

Demonteeritav KP õhuliin AS-50
mastide nr. 2 ja 12 vahel, L=736m

Piho alajaam demonteerida

Nr. KPL225333
Jõukaabel 3x240+35Cu, L=128m

Kaabel paigaldada 1m sügavale ja torusse

Haljasala taastamise
konstruktiivne lõige

Projekteeritud trass

Murukülv	
Kasvupinnas	15cm
Täitepinnas; k≥0,5m/ööp	
Liivaalus; k_f=0,98	15cm
Olemasolev pinnas	

Kaablid paigaldada 1m sügavale ja torusse

Sisenemine 45 Tartu-Räpina-Värska teele, 3, 89 km

Nr. KPL225329
Jõukaabel 3x240+35Cu, L=945m
Nr. KPL225330
Jõukaabel 3x240+35Cu, L=704m
Nr. KPL225328
Jõukaabel 3x240+35Cu, L=610m

PVCØ160 750N, L=160m
PVCØ160 750N, L=229m
PVCØ160 750N, L=243m

Demontaaz ristumisel 45 Tartu-Räpina-Värska teega, 4, 03 km

Kinnisel meetodil
PEHØ160 1250N, L=72m

Ristumine 45 Tartu-Räpina-Värska teega, 4, 04 km

Demonteeritav KP õhuliin AS-70
mastide nr. 2 ja 10 vahel, L=536m

Ristumine 22839 Tartu-Põvvatu kergliiklusteega, 0, 76 km

Teha sisselõige olemasolevasse kaablisse nr. KPL224385
ning ühendada see projekteeritava kaabliga nr. KPL225328

x= 6473900
y= 663200

Nr. KPL225333
Jõukaabel 3x240+35Cu, L=128m

3xPVCØ160 750N, L=3x14m

Nr. MPL5465
AXPK4G120, L=12m
PVCØ110 750N, L=12m

Nr. AJ15243
HEKA1VM630, 160 kVA, 10,5/0,41 kV

Nr. MPL417144
AXPK4G120, L=12m
PVCØ110 750N, L=12m

Nr. MPL7322
AXPK4G120, L=13m
PVCØ110 750N, L=13m

Kaablid paigaldada 1m sügavale ja torusse

Nr. KPL225331
Jõukaabel 3x240+35Cu, L=453m
Nr. KPL225330
Jõukaabel 3x240+35Cu, L=704m

PVCØ160 750N, L=229m
PVCØ160 750N, L=243m

Demonteeritav KP õhuliin AS-50
mastide nr. 2 ja 12 vahel, L=736m

Nr. KPL225329
Jõukaabel 3x240+35Cu, L=945m
Nr. KPL225330
Jõukaabel 3x240+35Cu, L=704m

PVCØ160 750N, L=16m
PVCØ160 750N, L=243m

Väljumine 45 Tartu-Räpina-Värska teelt, 4, 11 km

Ristumine 45 Tartu-Räpina-Värska teega, 4, 11 km

Kinnisel meetodil
2xPEHØ160 1250N, L=2x63m

Demontaaz ristumisel 45 Tartu-Räpina-Värska teega, 4, 13 km

Nr. KPL225329
Jõukaabel 3x240+35Cu, L=945m
Nr. KPL225331
Jõukaabel 3x240+35Cu, L=453m

Ristumine 22839 Tartu-Põvvatu kergliiklusteega, 0, 83 km

TINGMÄRGID

- Kinnistu piir
- Olemasolev KP õhuliin
- Projekteeritav KP maakaabel
- Olemasolev 0,4 kV õhuliin
- Demonteeritav objekt/liin
- Raieala
- Projekteeritav mast
- Olemasolev KP maakaabel
- Olemasolev side maakaabel
- Olemasolev sadeveekanalisatsioon
- Olemasolev MP maakaabel
- Projekteeritav toru
- Projekteeritav KP jätkumuhv
- Olemasolev kanalisatsioonitrass
- Olemasolev veetrass
- Projekteeritav 0,4 kV maakaabel
- Projekteeritav MP jätkumuhv
- Projekteeritav komplektalajaam ja maandus
- Kinnismälestise kaitsevöönd

Märkused:
1. Maakaabel paigaldada 0,7m sügavusele, ristumisel sõiduteega 1m sügavusele ja 750N torusse. Ristumisel teiste tehnovõrkudega paigaldada maakaabel torus ja tagada nõutavad vahekaugused. Ristuvale tehnovõrgule lähemal kui 2m kaevata käsitsi.
2. Peale kaevetööde lõppu taastada töödele eelnenud olukord. Taastada katted.
3. Paigaldus- ja ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Elektrikaablite sügavus rigitee maauksusel minimaalselt 1,0m, ristumisel rigiteega 1,5m.

Tellija:	Enefit Connect / enersense	Aadress: Ringtee 63A Õssu küla Kambja vald Tartumaa 61713	Kuupäev: 22.12.2023
			Töö nr: LE0198
		Reg nr: 11445550	Joonise nr: 02
		Telefon: 53426415	Mõõtkava: M 1:500
Töö nimetus:	Soojuse tee 14 liitumine keskpingel, Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond	e-mail: k.altoja@leonhard-weiss.com	
		Projekteerija: Keio Altoja	
Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN	Kontrollija: Keio Altoja	Muudatus: Ver 1