TINGMÄRGID
Projekteeritud liitumiskilp
Projekteeritud maandus
Projekteeritud potentsiaalitasandusrõngas
Projekteeritud MP kaabelliin (1-kaabel)
Projekteeritud plasttorud kaablitele
Projekteeritud puurimise lõpp/algus
Projekteeritud puurmiskaevik
Projekteeritud raieala 18 m²
Jaotuskilp
Kõrgepingeõhuliin
Keskpingekaabel
Madalpingekaabel
Sidekanalisatsioon
Maaparanduse drenaažitorustik
Katastripiir

Õnnela
72701:002:1758

11185 Hüüru–Alliku–Saue tee L14
72701:002:1761

Eduri
72701:002:1759

Puurimise algus

maaparandussüsteem

Kivimaa
72701:002:1560

Kaabli paigaldamine kinniselt 17 m

Maakaabelliin MPL438493
Kaablitrass L=42m
AXPK4G25, L=46m
torus Ø110, 750N, 8 kN/m², L=25m
torus Ø110, 1250N, 16 kN/m², L=17m

Kaitsetoru Ø75, 450N
tarbija kaabli ühendamiseks 2m

Puurimise lõpp

LK235643 liitumiskilp,
sokliga pinnases.

Olemasolev jaotuskilp 41493JK

AJ Andre:(Saue) F1 0,4kV
maakaabelliin 21187 AXPK4G70

SAUE:SAU 10kV maakaabelliin
23506 AHXAMK-W.3x240+35Cu

Klaoksemetsa
72701:002:0425

11185 Hüüru–Alliku–Saue tee L15
72701:002:0384

Veski tee 59
72701:002:1024

kill

põld

Märkused:
1. Maakaabelliini minimaalne paigaldussügavus 1 m.
2. Kaabli paigaldussügavus maantee maal vastavalt ristumisjoonisele R1.
3. Tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav joon peab jääma kilpi vahetult ümbritseva maapinnaga samale kõrgusele.
4. Liitumiskilbi ümbrus tasandada ja vajadusel lisada täitepinnas.
5. Liitumiskilbi tingmärgi suurus vastab tegelikele mõõtmetele.

Geoalus: GeoEx OÜ töö nr G25053 Klaoksemetsa Geoalus. Koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis. Kuupäev 29.05.2025.

Tellija: ELEKTRILEVI OÜ, 10135 TALLINN Veskiposti 2	Projekteeris	Alexander Moroz		04.12.2025	5354 4098
	Kontrollis	Andres Kangro		04.12.2025	5349 1331
	Projektijuht				

ELEKTRILEVI OÜ
10135 TALLINN Veskiposti 2
elektrilevi@elektrilevi.ee
Tel. +372 715 4230
Registrikood 11050857
TEL000343

Projekt	Klaoksemetsa kinnistu liitumine madalpingel, Hüüru küla, Saue vald, Harju maakond	Joonise nr	LC3584-TP-EL-4-01	Staadium: Tööprojekt
Joonis	AJ Andre:(Saue) 0,4 kV fiider F1 maakaabelliin ja liitumiskilp	Nimetus	Asendiplaan	Mõõtkava: M 1 : 200
				Keel: EST; Leht: 1; Lehti: 1