Hoonesisend on valitud tinglikult ning tegelikult võib nihkuda. Täpsustada tööde käigus.
Signaal jõuab ol.olevasse hoonesse. Töövõtja määrab sobiva kohta alarmseade paigaldamiseks. Signaal jõuab ainul ol-olevasse hoonesse.

Olemasolev De200 toru ühendada uude süsteemi.
Kõrgused täpsustada lahti kaevamisel.

Olemasolev kõrval kinnistu immutussüsteem

toru ots kaevus suljeda veetihedalt

Projekteeritud betoonist SK-2 sidetäiskaevus KKS-2

Projekteeritud betoonist SK-3 sidetäiskaevus KKS-2

Projekteeritud sidekanalisatsioon majavahelisteks ühenduseks Opto A, 100x4,8mm, 195m

Projekteeritud betoonist SK-1 sidetäiskaevus KKS-2

Projekteeritud sidekanalisatsioon, olemasoleva sidetrassi ümbertõstmine Opto A, 100x4,8mm, 65m

Projekteeritud sidekanalisatsioon, olemasoleva sidetrassi ümbertõstmine Opto A, 100x4,8mm, 60m

Projekteeritud sidekanalisatsioon perspektiivse hoone side liitumiseks Opto A, 100x4,8mm, 20m

Ölipüüduri anduritele projekteeritud XPK-HF C Pro 2x1,5 Kaablikaitsetorus D50 750N pikkusega ~40 meetrit

I-KLASSI ÖLI-MUDAPÜÜDUR LM13000

Projekteeritud anduritele projekteeritud XPK-HF C Pro 2x1,5 Kaablikaitsetorus D50 750N pikkusega ~65 meetrit

Imikaev 2 anduritele projekteeritud XPK-HF C Pro 2x1,5 Kaablikaitsetorus D50 750N pikkusega ~80 meetrit

Projekteeritud kuivhüdrant

Projekteeritud tarbevee liitumispunkt (LP-V1) MK DN50

ol. ol mahuti likvideeritakse

Mahuti anduritele projekteeritud XPK-HF C Pro 2x1,5 Kaablikaitsetorus D50 750N pikkusega ~20 meetrit

Silber MK

Tee kaitsevoorid 50m vastavalt detailplaneeringule

15 konteinerit

40 Tartu-Tiksoja bussi

Kolmik−1
D200
50.70
49.17 ø225
49.17 ø225
49.17 ø225

Projekteeritud välisvõrkude tingmärgid

V11	Projekteeritud kinnistu veevärgi veetoru
V1	Projekteeritud ühisveevärgi veetoru
V	Perspektiivneimitarnetoru kuivhüdrandile (Kemotar)
V1	Projekteeritud kuivhüdrandi veetoru
V2	Projekteeritud sprinkleri/TO mahutite veetoru
K11	Projekteeritud kanalisatsioonitoru (kinnistusisene)
KS1	Projekteeritud survekanalisatsioonitoru
K21	Projekteeritud sademevee kanalisatsioonitoru (kinnistu kanalisatsioonitoru)
KS21	Projekteeritud sademevee survekanalisatsioonitoru
	Projekteeritud sademevee vaatluskaev/kontrollkaev
	Projekteeritud restkaev
	Projekteeritud reovee vaatluskaev/kontrollkaev
	Projekteeritud pumpla
	Projekteeritud Siibrisõlm
	Projekteeritud torustiku vundamendist läbiviik
	Projekteeritud tehnosüsteemi likvideerimine
	Projekteeritud soojustus
	Projekteeritud sademevee õli- ja liivapüüdur
	Projekteeritud sademevee kogumismahuti
	Projekteeritud tuleohutusmahuti
	Projekteeritud kanalisatsiooni kogumismahuti
	Projekteeritud maa-alune kapega siiber
	Projekteeritud maa-alune hüdrant
	Projekteeritud kuivhüdrant

Olemasolevate välisvõrkude tingmärgid

V	Olemasolev veetoru
K	Olemasolev kanalisatsioonitoru
K	Olemasolev survekanalisatsioonitoru

GEODEESIA OÜ
TEGUR: 378
50107 TARTU
GSM: +372 5340 6888
www.GEODEESIA.EE
Geodeetilise mõõdistamise tiisertsi nr 606 MA
MTR reg nr EEG000078
Pr. juht E.Andersen

TÖÖ nimetus: Kuivhüdrandi teostusmõõdistus
objekti aadress: Tartu linn, Ravila tn 75
joonise nimetus: Teostusjoonis
tellija: Kemotar OÜ
Kuupäev 31.07.2023 | TÖÖ nr GE-3939 | Lent 1/1 | M 1:500

MÄRKUSED: koordinaatsüsteem: L-EST97
kõrgussüsteem: EH2000

GEODEESIA OÜ
TEGUR: 378
50107 TARTU
GSM: +372 5340 6888
www.GEODEESIA.EE
Geodeetilise mõõdistamise tiisertsi nr 606 MA
MTR reg nr EEG000078
Pr. juht E.Andersen

TÖÖ nimetus: Geodeetiline aluspõhi
objekti aadress: Tartu linn, Ravila tn 73a, 75, 75b ja 75c
joonise nimetus: Maa-ala plaan
tellija: Kuren Projekt OÜ
Kuupäev 18.06.2019 | TÖÖ nr GE-1808 | Lent 1/1 | M 1:500

Mõõdistusalas võib olla maa-aluseid torustikke ja kaableid mille asukohti on omanikelt või võrgu haldajate teadmata. Veetrasside-märkivaba mõõdistamise ajal turvakaitse pakkus ca 10 cm.
Koordinaadid L-Est 97 süsteemis.
Kõrgused EH2000 süsteemis.

Tartu maakond, Kambja vald, Ülenurme küla, Viljandi mnt 75/1 tel 5171161, info@maainsener.ee , www.maainsener.ee
Maainseneriteenuse registri nr EEG000185

MAAINSENER OÜ
11572585

projektijuht	Jaivo Saku	
joonestaja	Ellen Vanatu / Sven Pedaja	
joonestaja	Margit Kaljuste	
Tellija	Kuren Projekt OÜ	

Objekt: Tartu linn, Ravila tn.
Nimetus: RAVILA TN 75A JA RAVILA TN 77 GEODEETILINE ALUSPLAAN
Valdkond teostatud: veebruar-aprill 2023. a
Lent: 1 | Leht: 1
M 1:500
Töö nr.: GEO 6513

Nr.	Muudatuse kirjeldus	Vastutav spetsialist	Kuupäev
4	Muudetud sadevee torustiku kraavi suubumist.	T. Viilipõld	25.04.2026
3	Tarbevee pikiprofiilile V-1 kuni H-1 lisati soojustus kraavi alt läbi minekul	T. Viilipõld	12.09.2023
2	Sprinkleri mahutid läksid pikemaks	T. Viilipõld	05.10.2023
1	Parandati joonise vormistusliku osa/loetavust.	T. Viilipõld	12.09.2023

	O3 Technology OÜ Vesipapi 2, Tallinn 12916 Reg. nr. 14062364 +372 556 55981 info@o3.ee www.o3.ee	
Projektijuht	Mihkel Hiielaid	
Projekteerija	Tauri Viilipõld	
Vast. spetsialist	Tauri Viilipõld	

Joonis VKV-4-01

VK Asendiplaan

Projekti staadium: PP

Projekti nimi ja aadress

Jäätmekäitluskeskus - Ravila tn 77, Tartu linn, Tartu Maakond

Projekti number	230206
Tellija	Epler & Lorenz AS
Kuupäev	31.08.2023
Mõõt	1:500